

ราคากลางโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านถ้ำผึ้ง หมู่ที่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

โครงการ ขุดสระเก็บน้ำบ้านถ้ำผึ้ง หมู่ที่ 10

สถานที่ บ้านถ้ำผึ้ง หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน ทำการขุดลอกสระเก็บน้ำ พร้อมทำการขนย้ายดินเกลี่ยเรียบ (ระยะทาง 9 กม.) ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 2,611 ลบ.ม

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา (กองช่าง)

วันที่ เมษายน 2559

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานถากถาง	ตร.ม	354.00	1.23	435.42	
2	งานขนย้ายดิน ระยะทาง 9 กม.	ลบ.ม	2,611.00	29.06	75,875.66	
3	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม	975.00	0.59	575.25	
4	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร (รวมค่าตัดดิน)	ลบ.ม	2,611.00	25.97	67,807.67	
5	งานเกลี่ยดิน (ปรับเกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม	2,611.00	3.78	9,869.58	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				154,563.58	
	FACTOR F	1.3472			208,228.05	
	-ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ				211,228.05	
	ขอใช้งบประมาณเพียง				211,200.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางสาวชนิดาภา นิลภูศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายจักรี ฤทธิมาส)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวสายใจ คำเกาะสมุย)