

แบบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ ๘ บ้านตลาด ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านตลาด หมู่ที่ ๘ ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ

ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖ ที่แนบมีจำนวน ๒๓ รายการ คิดเป็น ๓๗ แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

หน่วย : บาท									
ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง/หน่วย (บาท)	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
	๑. ประเภทงานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค								ปริมาณงานตามปร.๔
๑.๑	โรงสูบน้ำ แพลอยเหล็ก แบบเลขที่ สบ.๑๐-๔๐๑๗	๑	หลัง	๒๒๕,๒๐๐.๐๐	๒๒๕,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๒๙๓,๐๙๗.๘๐	๒๙๓,๐๙๗.๐๐	
๑.๒	รางระบายน้ำ ยาว ๑๘ เมตร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, ๙๑๑๐๐๒	๑	แห่ง	๑๗,๗๐๐.๐๐	๑๗,๗๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๒๓,๐๓๖.๕๕	๒๓,๐๓๖.๐๐	
๑.๓	ป้ายการประปา จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๑	๑	แห่ง	๕,๒๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๖,๗๖๗.๘๐	๖,๗๖๗.๐๐	
๑.๔	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ ๙๙๑๐๐๒	๑	ป้าย	๖,๔๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๘,๓๒๙.๖๐	๘,๓๒๙.๐๐	
๑.๕	รั้ว, ประตูรั้ว ยาว ๑๐๐ เมตร แบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๑, ๙๑๑๐๐๒	๑	แห่ง	๔๕,๕๐๐.๐๐	๔๕,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๕๙,๒๑๘.๒๕	๕๙,๒๑๘.๐๐	
๑.๖	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๒	๑	ระบบ	๑๒๙,๖๐๐.๐๐	๑๒๙,๖๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๑๖๘,๖๗๔.๔๐	๑๖๘,๖๗๔.๐๐	
๑.๗	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖	๑	ระบบ	๕๔,๒๐๐.๐๐	๕๔,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๗๐,๕๔๑.๓๐	๗๐,๕๔๑.๐๐	
๑.๘	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖	๑	ระบบ	๕๔,๒๐๐.๐๐	๕๔,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๗๐,๕๔๑.๓๐	๗๐,๕๔๑.๐๐	
๑.๙	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของดิน	๑	งาน	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๑๗,๕๗๐.๒๕	๑๗,๕๗๐.๐๐	
๑.๑๐	งานดินและสระพักตะกอน แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๒	๑	แห่ง	๔๐,๑๐๐.๐๐	๔๐,๑๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๕๒,๑๙๐.๑๕	๕๒,๑๙๐.๐๐	
๑.๑๑	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	๑	ระบบ	๑๒๔,๒๐๐.๐๐	๑๒๔,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๑๖๑,๖๔๖.๓๐	๑๖๑,๖๔๖.๐๐	
๑.๑๒	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. แบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๑๐	๑	ระบบ	๙๐๔,๕๐๐.๐๐	๙๐๔,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๑,๑๗๗,๒๐๖.๗๕	๑,๑๗๗,๒๐๖.๐๐	
๑.๑๓	ถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐	๑	ถัง	๕๖๕,๓๐๐.๐๐	๕๖๕,๓๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๗๓๕,๗๓๗.๙๕	๗๓๕,๗๓๗.๐๐	
๑.๑๔	หอดังสูง ขนาดจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐	๑	ถัง	๖๕๖,๑๐๐.๐๐	๖๕๖,๑๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๘๕๓,๙๑๔.๑๕	๘๕๓,๙๑๔.๐๐	
๑.๑๕	ระบบท่อส่งน้ำดิบ ยาว ๒๕๐ เมตร แบบเลขที่ อบต.กะเปา ๒/๖๑	๑	ระบบ	๕๕,๙๐๐.๐๐	๕๕,๙๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๗๒,๗๕๓.๘๕	๗๒,๗๕๓.๐๐	
๑.๑๖	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ความยาวรวม ๖,๕๐๐ เมตร แบบเลขที่ อบต.กะเปา ๒/๖	๑	ระบบ	๙๓๔,๑๐๐.๐๐	๙๓๔,๑๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๑,๒๑๕,๗๓๑.๑๕	๑,๒๑๕,๗๓๑.๐๐	
	๒. ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								ปริมาณงานตามปร.๔
๒.๑	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์	๒	ชุด	๒๗,๗๕๐.๐๐	๕๕,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๒๙,๖๙๒.๕๐	๕๙,๓๘๔.๐๐	

แบบสรุประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ ๘ บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตลาด หมู่ที่ ๘ ตำบลกะเปา อำเภอบัรบรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖ ที่แนบมีจำนวน ๒๓ รายการ คิดเป็น ๓๗ แผ่น คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง/หน่วย (บาท)	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
๒.๒	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี พร้อมอุปกรณ์	๒	ชุด	๒๗,๗๕๐.๐๐	๕๕,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๒๗,๖๙๒.๕๐	๕๕,๓๘๔.๐๐	
๒.๓	จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	๑	ชุด	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๒๐,๘๖๕.๐๐	๒๐,๘๖๕.๐๐	
๒.๔	จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา	๑	ชุด	๑๐,๒๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๐,๙๑๔.๐๐	๑๐,๙๑๔.๐๐	
๒.๕	จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด	๑	ชุด	๖,๘๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๗,๒๗๖.๐๐	๗,๒๗๖.๐๐	
๒.๖	จัดหาและส่งมอบวัสดุจัดหา	๑	ชุด	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๓,๔๘๒.๐๐	๑๓,๔๘๒.๐๐	
๒.๗	การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก	๑	ระบบ	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๘,๐๒๕.๐๐	๘,๐๒๕.๐๐	
สรุป	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				๓,๙๙๙,๓๐๐.๐๐			๕,๑๖๖,๒๘๐.๐๐	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น(ราคานี้ได้รวม FACTOR F ไว้แล้ว)							๕,๑๖๔,๘๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)								

(ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๒๑๐ วัน (เพื่อระยะเวลาทดสอบวัสดุและฤดูฝนแล้ว)

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววาสนา ศรีศิรินทร์)

..... กรรมการ
(นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร)


 กรรมการ
 (นายจักรี จุฑธิมาส)

สรุปรายละเอียดการแบ่งงวดงาน..... สถานที่ก่อสร้าง....บ้านฉลาด หมู่ที่ ๘ ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี																	
ลำดับ ที่	รายการ	ราคากลาง (บาท)	งวดงานที่ ๑ (๗๐ วัน)			งวดงานที่ ๒ (๓๐ วัน)			งวดงานที่ ๓ (๓๐ วัน)			งวดงานที่ ๔ (๓๐ วัน)			งวดงานที่ ๕ (๕๐ วัน)		
			%งวด	% งาน	ค่างาน(บาท)	%งวด	% งาน	ค่างาน(บาท)	%งวด	% งาน	ค่างาน(บาท)	%งวด	% งาน	ค่างาน(บาท)	%งวด	% งาน	ค่างาน(บาท)
๑	ประเภทงานอาคาร, โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และสาธารณูปโภค		๐.๒๐		๑,๐๓๓,๒๕๘	๐.๑๕		๗๗๔,๙๔๓	๐.๒๐		๑,๐๓๓,๒๕๘	๐.๒๐		๑,๐๓๓,๒๕๘	๐.๒๕		๑,๒๙๑,๕๗๒
	๑.๑ โรงสูบน้ำ แพลอยเหล็ก จำนวน ๑ หลัง แบบเลขที่ สบ.๑๐-๔๐๑๗	๒๙๓,๐๙๘			๐		๐.๑๖๐	๑๒๓,๙๙๑		๐.๑๑๗	๑๒๐,๘๙๑		๐.๑๐๐	๑๐๓,๓๒๖		๐.๐๑๐	๑๒,๙๔๖
	๑.๒ รวางระบายน้ำ ความยาว ๑๘ เมตร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, ๙๑๑๐๐๒	๒๓,๐๓๗			๐			๐			๐			๐		๐.๐๒๒	๒๘,๔๑๕
	๑.๓ ป้ายการประปา จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๑	๖,๗๖๘			๐			๐			๐			๐		๐.๐๐๖	๗,๗๔๙
	๑.๔ ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๙๙๑๐๐๒	๘,๓๓๐			๐			๐			๐			๐		๐.๐๐๘	๑๐,๓๓๓
	๑.๕ รั้ว, ประตูรั้ว ความยาว ๑๐๐ เมตร แบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๑, ๙๑๑๐๐๒	๕๙,๒๑๘			๐			๐			๐			๐		๐.๐๕๖	๗๒,๓๒๘
	๑.๖ การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๒	๑๖๘,๖๗๔			๐			๐			๐			๐		๐.๑๖๑	๒๐๗,๙๔๓
	๑.๗ การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖	๗๐,๕๔๑			๐			๐			๐			๐		๐.๐๖๗	๘๖,๕๓๕
	๑.๘ การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖	๗๐,๕๔๑			๐			๐			๐			๐		๐.๐๖๗	๘๖,๕๓๕
	๑.๙ ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน ๑ งาน	๑๗,๕๗๐		๐.๐๒๑	๒๑,๖๙๘			๐			๐			๐			๐
	๑.๑๐ งานดินและสระพักตะกอน จำนวน ๑ แห่ง แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๒	๕๒,๑๙๐		๐.๐๑๖	๑๖,๕๓๒			๐			๐			๐		๐.๐๓๗	๔๗,๗๘๘
	๑.๑๑ การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ ระบบ	๑๖๑,๖๔๖			๐			๐			๐			๐		๐.๑๑๔	๑๔๗,๒๓๙
	๑.๑๒ ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๑	๑,๑๗๗,๒๐๗		๐.๔๒๐	๔๓๓,๙๖๘		๐.๒๖๐	๒๐๑,๔๘๕		๐.๓๘๐	๓๙๒,๖๓๘		๐.๒๘๓	๒๙๒,๔๑๒		๐.๑๐๐	๑๒๙,๑๕๗
	๑.๑๓ ถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐	๗๓๕,๗๓๘		๐.๓๓๔	๓๔๕,๑๐๘		๐.๓๐๐	๒๓๒,๔๘๓		๐.๒๐๐	๒๐๖,๖๕๒		๐.๐๘๐	๘๒,๖๖๑		๐.๐๓๐	๓๘,๗๔๗
	๑.๑๔ หอถังสูง ขนาดจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ ๓๑๑๑๑๓๐	๘๕๓,๙๑๔		๐.๒๐๙	๒๑๕,๙๕๑		๐.๒๘๐	๒๑๖,๙๘๔		๐.๓๐๐	๓๐๙,๙๗๗		๐.๑๕๗	๑๖๒,๒๒๑		๐.๑๑๓	๑๔๕,๙๔๘
	๑.๑๕ ระบบท่อส่งน้ำดิบ ความยาวรวม ๓๕๐ เมตร แบบเลขที่ อบต.กะเปา ๑/๖๑	๗๒,๗๕๔			๐			๐			๐		๐.๓๐๐	๓๐๙,๙๗๗		๐.๐๓๐	๓๘,๗๔๗
	๑.๑๖ ระบบท่อจ่ายน้ำประปาความยาวรวม ๒,๕๐๐ เมตรแบบเลขที่ อบต.กะเปา ๑/๖๑	๑,๒๑๕,๗๓๑			๐			๐			๐		๐.๐๘๐	๘๒,๖๖๑		๐.๐๐๘	๑๐,๓๓๓
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ																
	๒.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	๕๙,๓๘๕			๐			๐			๐			๐		๐.๐๕๖	๗๒,๓๒๘
	๒.๒ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	๕๙,๓๘๕			๐			๐			๐			๐		๐.๐๕๗	๗๓,๖๒๐
	๒.๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน ๑ ชุด	๒๐,๘๖๕			๐			๐			๐			๐		๐.๐๒๐	๒๕,๘๓๑
	๒.๔ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา จำนวน ๑ ชุด	๑๐,๙๑๔			๐			๐			๐			๐		๐.๐๑๐	๑๒,๙๔๖
	๒.๕ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด จำนวน ๑ ชุด	๗,๒๗๖			๐			๐			๐			๐		๐.๐๐๗	๙,๐๔๑
	๒.๖ จัดหาและส่งมอบวัสดุจัดหา จำนวน ๑ ชุด	๑๓,๔๘๒			๐			๐			๐			๐		๐.๐๑๓	๑๖,๗๙๐
	๒.๗ การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก จำนวน ๑ ระบบ	๘,๐๒๕			๐			๐			๐			๐		๐.๐๐๘	๑๐,๓๓๓
รวมค่าก่อสร้าง, (%) ของงวดงาน		๕,๑๖๖,๒๙๐	๐.๒๐	๑.๐๐	๑,๐๓๓,๒๕๘	๐.๑๕	๑.๐๐	๗๗๔,๙๔๓	๐.๒๐	๑.๐๐	๑,๐๓๐,๑๕๘	๐.๒๐	๑.๐๐	๑,๐๓๓,๒๕๘	๐.๒๕	๑.๐๐๐	๑,๒๙๑,๕๗๒
ระยะเวลานับจากวันเริ่มสัญญาก่อสร้าง (วัน)		๒๑๐	๗๐			๑๐๐			๑๓๐			๑๖๐			๒๑๐		

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ ๘ บ้านฉลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านตลาด หมู่ที่ ๘ ตำบลกะเปา อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี

ប្រភេទ..... ១៩៤០០០, ២១១១១០០, ៣១១១០៣០, ៤១១០០១, ៥១១០០២, ៦១១០០៦, ៧១១០០១, ៨១១០០២,

อบต.กะเปา ๒/๖๑, สบ.๑๐-๔๐๑๗ รายการรายละเอียดฯ

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอสี่รื้อจันทบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒๓ รายการ คิดเป็น ๓๖ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๒๙๔/๒๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

[illegible]

หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้างให้พิจารณาตามสถานที่ก่อสร้างและวันเวลาปัจจุบัน

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววาสนา ศรีศิริพันธ์)

..... กรรมการ
(นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร)


สรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ ๘ บ้านฉลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	
สถานที่ก่อสร้าง....	บ้านฉลาด หมู่ที่ ๘ ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
แบบเลขที่.....	๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๐๑๐, ๓๑๑๑๐๓๐, ๔๑๑๐๐๑, ๔๑๑๐๐๒, ๔๑๑๐๐๖, ๔๒๑๐๐๑, ๔๔๑๐๐๒,	
	อบต.กะเปา ๒/๖๑, สบน.๑๐-๔๐๑๗ รายการรายละเอียดฯ	
เจ้าของโครงการ...	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
แบบ ปร.๔ ที่แนบ	มีจำนวน	๑๖ รายการ คิดเป็น ๒๖ แผ่น
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ตามคำสั่งเลขที่ ๒๔๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค				
	๑.๑ โรงสูบน้ำ แพลยเหล็ก จำนวน ๑ หลัง แบบเลขที่ สบน.๑๐-๔๐๑๗	๒๒๕,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๒๙๓,๐๔๗.๘๐	
	๑.๒ รางระบายน้ำ ความยาว ๑๘ เมตร แบบเลขที่ ๔๑๑๐๐๑, ๔๑๑๐๐๒	๑๗,๗๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๒๓,๐๓๖.๕๕	
	๑.๓ ป้ายการประปา จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๔๒๑๐๐๑	๕,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๖,๗๖๗.๘๐	
	๑.๔ ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๔๔๑๐๐๒	๖,๔๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๘,๓๒๙.๖๐	
	๑.๕ รั้ว, ประตูรั้ว ความยาว ๑๐๐ เมตร แบบเลขที่ ๔๒๑๐๐๑, ๔๑๑๐๐๒	๔๕,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๕๙,๒๑๘.๒๕	
	๑.๖ การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๔๑๑๐๐๒	๑๒๙,๖๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๑๖๘,๖๗๔.๔๐	
	๑.๗ การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๔๑๑๐๐๖	๕๔,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๗๐,๕๔๑.๓๐	
	๑.๘ การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๔๑๑๐๐๖	๕๔,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๗๐,๕๔๑.๓๐	
	๑.๙ ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน ๑ งาน	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๑๗,๕๗๐.๒๕	
	๑.๑๐ งานดินและสระพักตะกอน จำนวน ๑ แห่ง แบบเลขที่ ๔๑๑๐๐๒	๔๐,๑๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๕๒,๑๔๐.๑๕	
	๑.๑๑ การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ ระบบ	๑๒๔,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๑๖๑,๖๔๖.๓๐	
	๑.๑๒ ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๑๐	๙๐๔,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๑,๑๗๗,๒๐๖.๗๕	
	๑.๑๓ ถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ ๒๑๑๑๐๐๐	๕๖๕,๓๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๗๓๕,๗๓๗.๙๕	
	๑.๑๔ หอดึงสูง ขนาดจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐	๖๕๖,๑๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๘๕๓,๙๑๔.๑๕	
	๑.๑๕ ระบบท่อส่งน้ำดิบ ความยาวรวม ๓๕๐ เมตร แบบเลขที่ อบต.กะเปา ๑/๖๑	๕๕,๙๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๗๒,๗๕๓.๘๕	
	๑.๑๖ ระบบท่อจ่ายน้ำประปาความยาวรวม ๒,๕๐๐ เมตรแบบเลขที่ อบต.กะเปา ๑/๖	๙๓๔,๑๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๑,๒๑๕,๗๓๑.๑๕	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %				
สรุป	รวมเป็นเงิน	๓,๘๓๑,๗๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๕	๔,๙๘๖,๙๕๗.๕๕	
	รวมค่าก่อสร้าง			๔,๙๘๖,๙๕๗.๐๐	
	(ตัวอักษร)	(สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ๖๒๕ ตร.ม. เฉลี่ย ๖,๔๑๐.๗๒ บาท/ตร.ม.



.....กรรมการ
(นางสาวราภรณ์ กล่อมจิตร)



.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววาสนา ศรีศิริรินทร์)



.....กรรมการ
(นายจิกรี ฤทธิมาส)

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ส่วนราชการ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

ชื่อโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ ๘ บ้านฉลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านฉลาด หมู่ที่ ๘ ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่..... ๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๐๑๐, ๓๑๑๑๐๓๐, ๔๑๑๐๐๑, ๔๑๑๐๐๒, ๔๑๑๐๐๖, ๕๒๑๐๐๑, ๕๔๑๐๐๒,

อบต.กะเปา ๒/๖๑, สบน.๑๐-๔๐๑๗ รายการรายละเอียดฯ

เจ้าของโครงการ.... องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๗ รายการ คิดเป็น ๗ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๒๔๔/๒๕๖เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	๒.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	๕๕,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗	๕๕,๓๘๕.๐๐	
	๒.๒ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	๕๕,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗	๕๕,๓๘๕.๐๐	
	๒.๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน ๑ ชุด	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗	๒๐,๘๖๕.๐๐	
	๒.๔ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา จำนวน ๑ ชุด	๑๐,๒๐๐.๐๐	๑.๐๗	๑๐,๙๑๔.๐๐	
	๒.๕ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด จำนวน ๑ ชุด	๖,๘๐๐.๐๐	๑.๐๗	๗,๒๗๖.๐๐	
	๒.๖ จัดหาและส่งมอบวัสดุจัดทำ จำนวน ๑ ชุด	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑.๐๗	๑๓,๔๘๒.๐๐	
	๒.๗ การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก จำนวน ๑ ระบบ	๗,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗	๘,๐๒๕.๐๐	
สรุป	รวมเป็นเงิน	๑๖๗,๖๐๐.๐๐	๑.๐๗	๑๗๙,๓๓๒.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้าง			๑๗๙,๓๓๒.๐๐	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)			

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววาสนา ศรีศิริรินทร์)

กรรมการ
(นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร)

กรรมการ
(นายจักรี ฤทธิมาส)

ราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

ประเภท ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ ๘ บ้านตลาด ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านตลาด หมู่ที่ ๘ ตำบลกะเปา อำเภอยะรัง จ.ปัตตานี

แบบเลขที่..... ๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๑๐๐, ๓๑๑๑๐๓๐, ๔๑๑๐๐๑, ๕๑๑๐๐๒, ๕๑๑๐๐๖, ๕๒๑๐๐๑, ๕๕๑๐๐๒,

อบต.กะเปา ๒/๖๑, สบ.๑๐-๔๐๑๗ รายการรายละเอียดฯ

เจ้าของอาคาร...องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอยะรัง จ.ปัตตานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๒๙๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

ก) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ้างงานเสาเข็ม กรณีผลการทดสอบดินปรากฏว่าไม่ตอกเข็ม ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	ค่าวัสดุ (บาท) (๑)	ค่าแรง (บาท) (๒)	ค่าขนส่ง (บาท) (๓)	รวม (บาท) (๑)+(๒)+ (๓)
๑	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม.	๑๒๑,๐๗๑		๖๓,๗๕๐	๒๙,๒๗๔	๐	๙๓,๐๒๔
๒	ถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลบ.ม.	๑๓๕,๓๑๔		๗๑,๒๕๐	๓๒,๗๑๘	๐	๑๐๓,๙๖๘
๓	ท่อถึงสูง ขนาดจุ ๓๐ ลบ.ม.	๕๘,๒๐๓		๓๕,๖๐๐	๙,๑๒๐	๐	๔๔,๗๒๐

หมายเหตุ ให้คิดค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างฐานรากแผ่ - ฐานรากเสาเข็ม

ส่วนต่างให้นำค่าเสาเข็มมาชดเชยได้

ข) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ้างงานเสาเข็ม กรณีตอกเข็มที่มีความยาวน้อยกว่าที่กำหนดในแบบแปลน ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (ราคา ต่อเมตร)	ค่าวัสดุ/ เมตร (บาท) (๑)	ค่าแรง/ เมตร (บาท) (๒)	ค่าขนส่ง/ เมตร (บาท) (๓)	รวม (บาท) (๑)+(๒)+ (๓)	ตอก เข็ม ยาว/ต้น (ม.)	รวมความ ยาวเข็มที่ ไม่ได้ตอก (ม.)
๑	ระบบกรอน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม.	๑๐๙,๑๒๓	๓๕๗	๒๐๘	๖๖	๐	๒๗๔	๐	๓๐๖
๒	ถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลบ.ม.	๑๒๒,๙๖๑	๕๓๕	๓๓๓	๙๙	๐	๔๓๑	๐	๒๒๘
๓	หอดึงสูง ขนาดจุ ๓๐ ลบ.ม.	๕๕,๖๐๐	๖๙๕	๔๔๕	๘๙	๐	๕๓๔	๐	๘๐

ค) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายระบบไฟฟ้าภายนอก หากภายหลังการไฟฟ้าฯ แจ้งว่าไม่ต้องดำเนินการ ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	๐	
๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	๘,๐๒๕	
เป็นเงิน		๘,๐๒๕	
ตัวหนังสือ		(แปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)	

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววาสนา ศรีศิริพันธ์)

..... กรรมการ

(นางสาวราภรณ์ กล่อมจิตร)

กรรมการ

(นายจักรี ฤทธิมาส)

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

ส่วนราชการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ ๘ บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านฉลาด หมู่ที่ ๘ ตำบลกะเปา อำเภอบักรังนิคม จังหวัดสราษกรธานี

แบบเลขที่..... ๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๑๐๐, ๓๑๑๑๐๓๐, ๔๑๑๐๐๑, ๕๑๑๐๐๒, ๕๑๑๐๐๖, ๕๒๑๐๐๑, ๕๕๑๐๐๒

อบต.กะเปา ๒/๖๑, สบ.๑๐-๕๐๑๗ รายการรายละเอียด

เจ้าของโครงการ.... องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอดิรัคร์ฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ รายการ คิดเป็น ๐ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๒๙๔/เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
๓	ประเภทงานค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				
	๓.๑ ค่าขนส่ง วัสดุก่อสร้าง	๑.๐๐	โครงการ	๐.๐๐	
สรุป	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมีทุกรายการ			๐.๐๐	
	(ตัวอักษร) (.....ศูนย์บาทถ้วน.....)				

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววาสนา ศรีศิริพันธ์)

.....กรรมการ

(นางสาววรารักษ์ กล่อมจิตร)

.....กรรมการ

(นายจักรี ฤทธิมาส)

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	โรงสูบน้ำ แบบท่อนลอย	รายการเลขที่	1.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่ สบม.10-1008	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถัง PE ขนาด 200 ลิตร (ขายตามท้องตลาด)	2 ถัง	1,300.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
2	เหล็ก C 50 x 25 x 3.86 กก./ม.	3 ท่อน	712.62	2,028.59	-	-	2,028.59	
3	แผ่นเหล็ก ขนาด 400 x 900 x 9 มม.	2 แผ่น	890.19	1,780.38	}	-	1,780.38	
4	ท่อส้นหน้างานบานหัว ช่วงส้น ชั้น 13.5 dia 6"	2 อัน	1,248.00	2,496.00		-	2,496.00	
5	ทาสีน้ำมัน	5 ตร.ม.	45.00	225.00		-	225.00	
6	แผ่นเหล็กยึดท่อ ขนาด 300 x 400 x 9 มม. เชื่อมติดท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ยึด	2 แผ่น	436.73	873.46	-	-	873.46	
7	ลวดสลิง dia 3/8" หรือเชือกไนลอน 6/8"	50 เมตร	25.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
8	ลูกลอยน้ำ ทรงกลม dia 6	5 ชุด	250.00	1,250.00			1,250.00	
9	ค่าแรงงานประกอบ และติดตั้ง	1 ชุด	0.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมเงิน			12,503.43		5,000.00	17,503.43	
	คิดเป็นเงินทำงาน						17,500.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านฉลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	โรงสูบน้ำ แพลอยเหล็ก	รายการเลขที่	1.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านฉลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่ สบน.10-4017	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<u>1. งานดิน</u>							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	2.69 ลบ.ม.	-	-	125.00	336.00	336.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.10 ลบ.ม.	651.87	62.58	91.00	8.74	71.32	
	<u>2. งานแบบหล่อ</u>							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	6.88 ตร.ม.	502.00	3,453.76	133.00	915.04	4,368.80	
2.2	ตะปู	1.5 กก.	37.38	56.07	-	-	56.07	
	<u>3. งานคอนกรีต</u>							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.10 ลบ.ม.	1,682.00	161.47	398.00	38.21	199.68	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.88 ลบ.ม.	2,196.00	1,923.70	498.00	436.25	2,359.94	
	<u>4. งานเหล็ก</u>							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	11 กก.	20.25	231.66	4.10	46.90	278.56	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	106 กก.	21.20	2,249.91	3.30	350.22	2,600.14	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No 18	3 กก.	27.57	82.71	-	-	82.71	
	<u>5. งานกว้าน</u>							
5.1	เพื่อง dia.0.30 ม.	1 ชุด	2,500.00	2,500.00	}		2,500.00	
5.2	เพื่อง dia.0.15 ม.	1 ชุด	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
5.3	ชุดลูกปิ่น	3 ชุด	650.00	1,950.00			1,950.00	
5.4	พวงมาลัย dia.0.85 ม.	1 ชุด	800.00	800.00			6,500.00	7,300.00
5.5	แผ่นเหล็กรองชุดลูกปิ่น พร้อมเจาะรู	2 แผ่น	150.00	300.00				300.00
5.6	สลักเกลียว dia.1/2 x 8 นิ้ว	18 ชุด	35.00	630.00				630.00
5.7	ท่อเหล็ก dia 2 นิ้ว หนา 3.0 มม. ยาว 6 ม.	0.13 ท่อน	1,249.00	166.53				166.53
5.8	ท่อเหล็ก dia 1 นิ้ว หนา 2.7 มม. ยาว 6 ม.	1.33 ท่อน	592.00	789.33				789.33
5.9	แผ่นเหล็กฝาครอบกว้าน	2 ชุด	2,250.00	4,500.00				4,500.00
5.10	ลวดสลิงยึดแพ หรือเชือกในล่อน ขนาด 5/8 นิ้ว	50 เมตร	25.00	1,250.00				1,250.00
	<u>6. งานตบแต่งฉาปูน</u>							
6.1	ฉาปูนเรียบธรรมดา	3.27 ตร.ม.	55.00	179.85	82.00	268.14	447.99	
	<u>7. งานทาสี</u>							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	3.27 ตร.ม.	35.00	114.45	34.00	111.18	225.63	
7.2	ทาสีน้ำมัน	60 ตร.ม.	45.00	2,700.00	38.00	2,280.00	4,980.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านฉลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	โรงสูบน้ำ แพลอยหลัก	รายการเลขที่	1.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านฉลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีร์รัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่ สบน.10-4017	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีร์รัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกไป			25,602.03		11,290.68	36,892.71	
	รวมยอดยกมา			25,602.03		11,290.68	36,892.71	
	8. งานแพลอย							
8.1	ตั้งกะสีลอนเหลี่ยม ยาว 8 ฟุต	24 แผ่น	421.00	10,104.00			10,104.00	
8.2	เหล็กฉาก ขนาด L 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 ม.	26 ท่อน	315.42	8,200.92			8,200.92	
8.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 1"	22 ท่อน	552.00	12,144.00			12,144.00	
8.4	หน้างานเหล็กอาบสังกะสี เกลียวใน dia 1"	9 อัน	50.00	450.00			450.00	
8.5	เหล็กแผ่นลาย ขนาด 4' x 8'หนา 4 มม.	5 แผ่น	2,900.00	14,500.00			14,500.00	
8.6	เหล็กแผ่น ขนาด 4' x 8'หนา 6 มม.	10 แผ่น	4,324.00	43,240.00			43,240.00	
8.7	ชุดแผ่นเหล็กยึดเสา	9 ชุด	150.00	1,350.00			1,350.00	
8.8	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	10 ท่อน	545.00	5,450.00		59,600.00	65,050.00	
8.9	ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส dia 2.5 มม. ขนาด 18.45 ตร.ม.		110.00	2,029.50			2,029.50	
8.10	เสา คสล.รับท่อรูปตัว T ขนาด 0.15 x 0.15 x 3.00 - 6.00	1 ช่วง	3,650.00	3,650.00			3,650.00	
8.11	นิวสลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	3 ตัว	95.00	285.00			285.00	
8.12	แท่นเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำ	2 ชุด	500.00	1,000.00			1,000.00	
8.13	น๊อตยึดหน้างาน	104 ตัว	30.00	3,120.00			3,120.00	
8.14	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,860.00	3,720.00			3,720.00	
8.15	หน้างานบอดเหล็กหล่อ dia 3"	2 ตัว	230.00	460.00			460.00	
8.16	หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3"	8 ตัว	360.00	2,880.00			2,880.00	
8.17	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,400.00	2,800.00			2,800.00	
8.18	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,550.00	1,550.00			1,550.00	
8.19	ประเก็นยาง dia 3"	11 ตัว	30.00	330.00			330.00	
8.20	เหล็กปะกับรัดท่อ ขนาด 50x50x4 มม. พร้อมน๊อต 4 - 1/2"x6	2 ชุด	232.00	464.00			464.00	
8.21	ฉีดยาฆ่าเชื้อในลำเรือ ขนาด (2*3)+(3*4)*0.45	1 ชุด	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
	9. งานไฟฟ้า							
9.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตช์ และอุปกรณ์	1 ชุด	460.00	460.00	260.00	260.00	720.00	
9.2	เต้ารับแบบติดผนัง	1 ชุด	230.00	230.00	110.00	110.00	340.00	
	รวมเงิน			154,019.45		71,260.68	225,280.13	
	คิดเป็นเงินค่างาน						225,200.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง

วางระบายน้ำ

ปีงบประมาณ 2561

รายการเลขที่

28

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

911001

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	บุคดิน	0.39 ลบ.ม.	-	-	125.00	48.75	48.75	
2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	651.87	19.56	91.00	2.73	22.29	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม.	2,196.00	109.80	436.00	21.80	131.60	
4	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	2 กก.	19.26	38.52	4.10	8.20	46.72	
5	ท่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	1 ตร.ม.	330.00	330.00	89.00	89.00	419.00	
6	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.3 ตร.ม.	55.00	126.50	82.00	188.60	315.10	
	รวมเงิน			624.38		359.08	983.46	
	คิดเป็นเงินค่างาน						980.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	วางระบายน้ำ	รายการเลขที่	2.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่ 911001	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	วางระบายน้ำ	18 ม.	624.38	11,238.77	359.08	6,463.44	17,702.21	
	รวมเงิน			11,238.77		6,463.44	17,702.21	
	คิดเป็นเงินค่างาน			11,200.00		6,400.00	17,700.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ป้ายการประปา	รายการเลขที่	3.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี			แบบเลขที่ 921001
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560			เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	125.00	37.50	37.50	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม.	2,196.00	1,317.60	498.00	298.80	1,616.40	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1 ท่อน	1,028.00	1,028.00	}	500	1,028.00	
4	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หน้า 2 มม.	0.5 แผ่น	1,100.00	550.00			550.00	
5	น๊อต dia. 3/8 " ยาว 4 "	6 ตัว	18.00	108.00			608.00	
6	หัวเสาธง อลูมิเนียม dia. 2"	2 ตัว	130.00	260.00			260.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	35.00	70.00	160.00	
8	ตัวอักษร สติ๊กเกอร์	1 ป้าย	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
	รวมเงิน			3,853.60		1,406.30	5,259.90	
	คิดเป็นเงินค่างาน			3,800.00		1,400.00	5,200.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านฉลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
ประมาณราคาก่อสร้าง	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม.	รายการเลขที่	4.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านฉลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	991002
ฝ่ายประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่	22 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,510.00	2,510.00		1,710.00	2,510.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	165.00	165.00			165.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	205.00	205.00			205.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	190.00	190.00			190.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	315.00	315.00			2,025.00	
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
7	เหล็กแกนตัน dia. 25 นิ้ว	1 ชุด	220.00	220.00			220.00	
8	ลวดสลิง dia. 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00			210.00	
9	แก๊สลงจุ 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00	38.00	114.00	15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	45.00	135.00			249.00	
รวมเงิน				4,665.00		1,824.00	6,489.00	
คิดเป็นเงินทำงาน				4,600.00		1,800.00	6,400.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านฉลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	รั้ว-ประตูรั้ว (25 x 25 ม.)	รายการเลขที่	5.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านฉลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	921001, 911002
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.เสา/บานประตูรั้ว							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	0.5 ลบ.ม.	-	-	125.00	62.50	62.50	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	651.87	32.59	91.00	4.55	37.14	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.05 ลบ.ม.	1,682.00	89.15	398.00	21.09	110.24	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.32 ลบ.ม.	2,196.00	691.74	498.00	156.87	848.61	
1.5	เหล็กเสริม	47.6 กก.	20.25	964.10	4.10	195.20	1,159.30	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	27.57	19.30	-	-	19.30	
1.7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1 1/2"	3 ท่อน	730.00	2,190.00	}		2,190.00	
1.8	ลวดค้ำยัดสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม	5.25 ตร.ม.	110.00	577.50			577.50	
1.9	ไม้ซีกค้ำคิบบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	95.00	570.00		850.00	1,420.00	
1.10	กลอนเหล็กและกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	55.00	165.00	100.00	300.00	465.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	35.00	105.00	34.00	102.00	207.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	38.00	76.00	166.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.14 ตร.ม.	502.00	572.28	133.00	151.62	723.90	
1.15	ตะปู	0.2 กก.	37.38	7.48	-	-	7.48	
	รวมเงิน (1) ยอดยกไป			6,634.14		1,919.84	8,553.97	
	รวมเงิน (1) ยอดยกมา			6,634.14		1,919.84	8,553.97	
	รวมเงิน (1)			6,634.00		1,919.00	8,553.00	
	2.เสาประตูรั้วต่อ 1 ต้น							
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	0.25 ลบ.ม.	-	-	125.00	31.25	31.25	
2.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	651.87	16.30	91.00	2.28	18.57	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,682.00	50.46	398.00	11.94	62.40	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	2,196.00	307.44	498.00	69.72	377.16	
2.5	เหล็กเสริม	29.9 กก.	20.25	605.68	4.10	122.63	728.31	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	27.57	11.03	-	-	11.03	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	55.00	82.50	100.00	150.00	232.50	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	35.00	52.50	34.00	51.00	103.50	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	รั้ว-ประตูรั้ว (25 x 25 ม.)	รายการเลขที่	5.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่ 921001, 911002		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560	เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561		

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	0.57 ตร.ม.	502.00	286.14	133.00	75.81	361.95	
2.10	ตะปู	0.1 กก.	37.38	3.74	-	-	3.74	
	รวมเงิน (2)			1,415.00		514.00	1,930.00	
	เสาเข็มรั้วคิดเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,415.00	5,660.00	514.00	2,056.00	7,716.00	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			12,294.00		3,975.00	16,269.00	16,200.00
	รวมเงิน (2) ยอดยกไป							
	รวมเงิน (2) ยอดยกมา							
	3. รั้ว, เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)							
3.1	ชุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	1 ลบ.ม.	-	-	125.00	125.00	125.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.11 ลบ.ม.	2,196.00	230.58	498.00	52.29	282.87	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia 2.64 มม.	180 ม.	7.00	1,260.00	3.00	540.00	1,800.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4 x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	260.00	2,340.00	40.00	360.00	2,700.00	
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	12.00	972.00	2.00	162.00	1,134.00	
	รวมเงิน (3)			4,802.00		1,239.00	6,041.00	ราคา/20 ม.
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			240.10		61.95	302.05	ราคา/ ม.
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	97 ม.	240.10	23,289.70	61.95	6,009.15	29,298.85	29,200.00
	รวมเงิน 1+2+3			35,583.70		9,984.15	45,567.85	
	คิดเป็นเงินค่างาน						45,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	การประสานต่อระหว่างระบบ	รายการเลขที่	6.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	911002
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	7.5 ท่อน	1,862.00	13,965.00	1,050.00	7,875.00	21,840.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	5 ท่อน	2,712.00	13,560.00	1,500.00	7,500.00	21,060.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1 ท่อน	288.00	288.00	180.00	180.00	468.00	
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 3/4"	1 ท่อน	41.59	41.59			41.59	
5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,400.00	5,600.00			5,600.00	
6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,700.00	1,700.00			1,700.00	
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,550.00	3,100.00			3,100.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4 ตัว	1,850.00	7,400.00			7,400.00	
9	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,350.00	2,350.00			2,350.00	
10	สามทางลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,970.00	1,970.00			1,970.00	
11	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	258.00	258.00			258.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	18 ตัว	425.00	7,650.00			7,650.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	22 ตัว	360.00	7,920.00			7,920.00	
14	ประจุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	8,200.00	8,200.00		7,600.00	15,800.00	
15	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1 ชุด	22,375.00	22,375.00			22,375.00	
16	ก๊อกรั่วทองเหลือง dia 3/4"	1 อัน	320.00	320.00			320.00	
17	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1 ตัว	217.00	217.00			217.00	
18	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	5 ตัว	4.00	20.00			20.00	
19	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	30.00	660.00			660.00	
20	ประเก็นยาง dia 4"	17 แผ่น	35.00	595.00			595.00	
21	น๊อตยึดหน้างาน	224 ตัว	30.00	6,720.00			6,720.00	
22	เทปพันเกลียว	20 ม้วน	30.00	600.00			600.00	
23	ทำเกลียว	25 จุด	-	-	40.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมเงิน			105,509.59		24,155.00	129,664.59	
	คิดเป็นเงินค่างาน						129,600.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	รายการเลขที่	7.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่ 911006	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,862.00	1,862.00	1,050.00	1,050.00	2,912.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว6ม. dia 2"	1 ท่อน	1,152.00	1,152.00	660.00	660.00	1,812.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว6ม. dia 1/2"	2 ท่อน	257.00	514.00	180.00	360.00	874.00	
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 3/4"	1 ท่อน	41.59	41.59			41.59	
5	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00			360.00	
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	24.00	96.00			96.00	
7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	15.00	30.00			30.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,400.00	1,400.00			1,400.00	
9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,550.00	3,100.00			3,100.00	
10	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2"	2 ตัว	146.00	292.00			292.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,860.00	5,580.00			5,580.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	8 ตัว	360.00	2,880.00		6,500.00	9,380.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" - 3/4"	2 อัน	300.00	600.00			600.00	
14	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 1/2-2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00			1,150.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 2" - 1 1/4"	2 ตัว	53.00	106.00			106.00	
16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11 ตัว	10.44	114.84			114.84	
17	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	40.00	320.00			320.00	
18	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	32.00	128.00			128.00	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	6,720.00	13,440.00			13,440.00	
20	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2 ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	230.00	460.00			460.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	180.00	720.00			720.00	
23	เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	280.00	560.00			560.00	
24	เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	6.00	24.00			24.00	
25	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	30.00	60.00			60.00	
26	ประเก็นยาง dia 3"	15 ตัว	30.00	450.00			450.00	
27	น๊อตยึดหน้างาน	68 ตัว	30.00	2,040.00			2,040.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	การประปาภายในโรงสูบน้ำดิบ	รายการเลขที่	7.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีร์รัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่ 911006		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีร์รัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกไป			44,480.43		8,570.00	53,050.43	
28	รวมยอดยกมา ทำเกลียว	40 จุด	-	-	30.00	1,200.00	1,200.00	
	รวมเงิน			44,480.43		9,770.00	54,250.43	
	คิดเป็นเงินทำงาน						54,200.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	การประปาภายในโรงสูบน้ำดี	รายการเลขที่	8.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่ 911006	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,862.00	1,862.00	1,050.00	1,050.00	2,912.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว6ม. dia 2"	1 ท่อน	1,152.00	1,152.00	660.00	660.00	1,812.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว6ม. dia 1/2"	2 ท่อน	257.00	514.00	180.00	360.00	874.00	
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 3/4"	1 ท่อน	41.59	41.59			41.59	
5	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00			360.00	
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	24.00	96.00			96.00	
7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	15.00	30.00			30.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,400.00	1,400.00			1,400.00	
9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,550.00	3,100.00			3,100.00	
10	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2"	2 ตัว	146.00	292.00			292.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,860.00	5,580.00			5,580.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	8 ตัว	360.00	2,880.00			9,380.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" - 3/4"	2 อัน	300.00	600.00			600.00	
14	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 1/2-2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00		6,500.00	1,150.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 2" - 1 1/4"	2 ตัว	53.00	106.00			106.00	
16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11 ตัว	10.44	114.84			114.84	
17	น๊อปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	40.00	320.00			320.00	
18	น๊อปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	30.00	120.00			120.00	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	6,720.00	13,440.00			13,440.00	
20	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2 ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	230.00	460.00			460.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	180.00	720.00			720.00	
23	เกจวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	280.00	560.00			560.00	
24	เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	6.00	24.00			24.00	
25	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	30.00	60.00			60.00	
26	ประเก็นยาง dia 3"	15 ตัว	30.00	450.00			450.00	
27	น๊อตยึดหน้างาน	68 ตัว	30.00	2,040.00			2,040.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	การประปาในโรงสูบน้ำดี	รายการเลขที่	8.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่ 911006		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560	เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561		

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกไป			44,472.43		8,570.00	53,042.43	
28	รวมยอดยกมา ทำเกลียว	40 จุก	-	-	30.00	1,200.00	1,200.00	
	รวมเงิน			44,472.43		9,770.00	54,242.43	
	คิดเป็นเงินทำงาน						54,200.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	รายการเลขที่	9.00
สถานที่ก่อสร้าง...	บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมเงิน			0.00		13,500.00	13,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						13,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	งานดินและสระพักตะกอน	รายการเลขที่	10.00
สถานที่ก่อสร้าง...บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	<u>1. งานสระพักตะกอน</u>							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	136 ลบ.ม.	-	-	148.00	20,128.00	20,128.00	
1.2	เรียงหินใหญ่ยาแนวบริเวณรางระบายน้ำ	5.6 ตร.ม.	880.00	4,928.00	285.00	1,596.00	6,524.00	
	<u>2.งานดินตัด</u>							
2.1	ปรับเกลี่ยแต่งสภาพพื้นที่ภายในระบบประปา	900 ตร.ม.	-	-	15.00	13,500.00	13,500.00	
2.2	ดินตัดบริเวณที่ตั้งระบบประปา	0 ลบ.ม.	28.95	0.00	5.81	0.00	0.00	
2.3	ดินถมบริเวณที่ตั้งระบบประปา สูง 1.00 ม. จากระดับดินเดิม	0 ลบ.ม.	150.00	0.00	46.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			4,928.00		35,224.00	40,152.00	
	คิดเป็นเงิน						40,100.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ระบบไฟฟ้าภายใน	รายการเลขที่	11.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) [/] ปีกเสา คอ. ยาว...8.00.....ม. (8,9 ม.) จำนวน...10...ต้น	10 ต้น	2,500.00	25,000.00	1,000.00	10,000.00	35,000.00	100.00
2	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW แขนเคี้ยว พื้นที่หน้าตัด 16 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	600 ม.	56.23	33,738.00	20.00	12,000.00	45,738.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	2 รายการ	2,200.00	4,400.00	300.00	600.00	5,000.00	
4	สะพานไฟ (Cut out) ขนาด 100 A. พร้อมอุปกรณ์	2 ชุด	850.00	1,700.00	50.00	100.00	1,800.00	
5	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	12 ชุด	350.00	4,200.00	200.00	2,400.00	6,600.00	
6	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
7	ท่อ PVC. ร้อยสายไฟ(สี่เหลี่อง) มอก.216-2524 dia 3/4"	25 ท่อน	50.00	1,250.00	40.00	1,000.00	2,250.00	
8	ท่อ HDPE ร้อยสายไฟ ขนาด 63 มม. PN.6.3	30 ม.	50.50	1,515.00	15.00	450.00	1,965.00	
9	ล่อฟ้าแรงต่ำ แบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า THW	2 ชุด	720.00	1,440.00	100.00	200.00	1,640.00	
10	สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์ลูกลอย	290 ม.	15.00	4,350.00	10.00	2,900.00	7,250.00	
11	สายไฟฟ้า VAF แบบ แขนคู่ แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ของหลอดไฟฟ้า	30 ม.	15.00	450.00	12.00	360.00	810.00	
12	สายไฟฟ้า VAF แบบ 3 แขน แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. ของปลั๊กไฟฟ้า	50 ม.	30.00	1,500.00	13.00	650.00	2,150.00	
13	สายไฟฟ้า สังกาลัง NYY แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. ของเครื่องสูบน้ำดี	60 ม.	80.16	4,809.60	22.00	1,320.00	6,129.60	
14	อุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	4,349.63	4,349.63	-	-	4,349.63	
	รวมเงิน			91,342.23		32,880.00	124,222.23	
	คิดเป็นเงินค่างาน			91,300.00		32,800.00	124,200.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)	รายการเลขที่	12.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	1141010
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	45 ลบ.ม.	-	-	125.00	5,625.00	5,625.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	10 ลบ.ม.	651.87	6,518.70	91.00	910.00	7,428.70	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	337 ตร.ม.	502.00	169,174.00	133.00	44,821.00	213,995.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia.3" x 3.00 ม. (50%)	50 คั่น	25.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
2.3	ตะปู	84 กก.	37.38	3,139.92	-	-	3,139.92	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	3.2 ลบ.ม.	1,682.00	5,382.40	398.00	1,273.60	6,656.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม)	24 ลบ.ม.	2,196.00	52,704.00	498.00	11,952.00	64,656.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ล	27 ลบ.ม.	2,289.00	61,803.00	498.00	13,446.00	75,249.00	
3.4	ปูนทราย 1 : 4	1 ลบ.ม.	1,800.00	1,800.00	476.00	476.00	2,276.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	82 กก.	20.25	1,660.50	4.10	336.20	1,996.70	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.44 กก./เส้น)	688 กก.	19.26	13,250.88	4.10	2,820.80	16,071.68	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	3,362 กก.	21.20	71,274.40	3.30	11,094.60	82,369.00	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1,370 กก.	21.18	29,016.60	3.30	4,521.00	33,537.60	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	103 กก.	20.47	2,108.41	2.90	298.70	2,407.11	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	160 กก.	27.57	4,411.20	-	-	4,411.20	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	0.3 ท่อน	4,393.00	1,317.90	2,400.00	720.00	2,037.90	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2 ท่อน	2,712.00	5,424.00	1,500.00	3,000.00	8,424.00	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,862.00	3,724.00	1,050.00	2,100.00	5,824.00	
5.4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 1 1/2"	4 ท่อน	820.00	3,280.00	480.00	1,920.00	5,200.00	
5.5	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 1"	4 ท่อน	561.00	2,244.00	300.00	1,200.00	3,444.00	
5.6	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 3/4"	2 ท่อน	385.00	770.00	210.00	420.00	1,190.00	
5.7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 1/2"	1 ท่อน	305.00	305.00	180.00	180.00	485.00	
5.8	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 1 1/2"	1.5 ท่อน	92.71	139.07	120.00	180.00	319.07	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)	รายการเลขที่	12.00
สถานที่ก่อสร้าง....	บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	1141010
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกไป			440,697.98		107,294.90	547,992.88	
	รวมยอดยกมา			440,697.98		107,294.90	547,992.88	
5.9	ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 1"	2 ท่อน	56.82	113.64	120.00	240.00	353.64	
5.10	ท่อแอสตนเลส Dia 1/2"	1 ท่อน	920.00	920.00	120.00	120.00	1,040.00	
5.11	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	8 ตัว	10.00	80.00			80.00	
1.12	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	8 ตัว	9.00	72.00			72.00	
5.13	ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	190.00	190.00			190.00	
5.14	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	15.37	15.37			15.37	
5.15	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1"	3 ตัว	38.57	115.71			115.71	
5.16	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	3 ตัว	10.44	31.32			31.32	
5.17	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4 ตัว	15.37	61.48			61.48	
5.18	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	7 ตัว	26.39	184.73			184.73	
5.19	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	5 ตัว	216.92	1,084.60			1,084.60	
5.20	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	8 ตัว	382.22	3,057.76			3,057.76	
5.21	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1 ตัว	1,418.39	1,418.39			1,418.39	
5.22	ข้องอ 90 ิ์ แอสตนเลส dia. 1/2 "	3 ตัว	340.00	1,020.00			1,020.00	
5.23	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	3,200.00	3,200.00			3,200.00	
5.24	ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	14.00	28.00			28.00	
5.25	ซี-โบลท์ ชั้น 20 dia 4"	1 ชุด	900.00	900.00			900.00	
5.26	น๊ิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	10.00	20.00			20.00	
5.27	รัดแยกอาบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	220.00	220.00		20,950.00	21,170.00	
5.28	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6"	2 อัน	700.00	1,400.00			1,400.00	
5.29	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	6 อัน	425.00	2,550.00			2,550.00	
5.30	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	6 อัน	360.00	2,160.00			2,160.00	
5.31	ประเก็นยาง dia 3"	6 ตัว	30.00	180.00			180.00	
5.32	ประเก็นยาง dia 4"	12 ตัว	35.00	420.00			420.00	
5.33	ประเก็นยาง dia 6"	3 ตัว	50.00	150.00			150.00	
5.34	น๊อตยึดหน้างาน	144 ตัว	30.00	4,320.00			4,320.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำพิดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (คอกซึม)	รายการเลขที่	12.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่		1141010
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560	เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561		

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง			ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย		เป็นเงิน		
5.35	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	6,720.00	13,440.00				13,440.00	
	รวมยอดยกไป			478,050.98			128,604.90	606,655.88	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)	รายการเลขที่	12.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	1141010
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			478,050.98		128,604.90	606,655.88	
5.36	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	8,200.00	16,400.00			16,400.00	
5.37	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	13,200.00	13,200.00			13,200.00	
5.38	ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านชก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3 ชุด	7,398.00	22,194.00			22,194.00	
5.39	ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	11,400.00	11,400.00			11,400.00	
5.40	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2 ตัว	300.00	600.00			600.00	
5.41	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8 ตัว	148.00	1,184.00			1,184.00	
5.42	ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบ โกล์บวาล์ว) dia 1"	3 อัน	310.00	930.00			930.00	
5.43	ท่อสั่นแอสคนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4 ตัว	95.00	380.00			380.00	
5.44	ท่อพลาสติก dia 1"	10 ม.	25.00	250.00			250.00	
	6. งานก่ออิฐ							
6.1	ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	68 ตร.ม.	330.00	22,440.00	89.00	6,052.00	28,492.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	2.4 ตร.ม.	206.00	494.40	86.00	206.40	700.80	
	7. งานตบแต่งอาบปูน							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	180 ตร.ม.	55.00	9,900.00	82.00	14,760.00	24,660.00	
7.2	ฉาบปูนขัดมัน	66 ตร.ม.	65.00	4,290.00	87.00	5,742.00	10,032.00	
7.3	เทพื้นปูนทราย	0.9 ลบ.ม.	1,600.00	1,440.00	346.00	311.40	1,751.40	
	8. งานทาสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	180 ตร.ม.	35.00	6,300.00	30.00	5,400.00	11,700.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	23 ตร.ม.	45.00	1,035.00	38.00	874.00	1,909.00	
8.3	ทาสีเมนต์เบส	90 ตร.ม.	115.00	10,350.00	40.00	3,600.00	13,950.00	
	9.งานอื่นๆ							
9.1	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	2.7 ลบ.ฟุต	940.00	2,538.00	110.00	297.00	2,835.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.2 ลบ.ฟุต	940.00	1,128.00	110.00	132.00	1,260.00	
9.3	วงกบนหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม.	2 ชุด	1,450.00	2,900.00	220.00	440.00	3,340.00	
9.4	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 1.60	2 ชุด	900.00	1,800.00	140.00	280.00	2,080.00	
9.5	บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4 บาน	1,400.00	5,600.00	200.00	800.00	6,400.00	
9.6	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	8 บาน	420.00	3,360.00	130.00	1,040.00	4,400.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบฝักดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำฝักดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)	รายการเลขที่	12.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่ 1141010		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560	เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561		

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกไป			618,164.38		168,539.70	786,704.08	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)	รายการเลขที่	12.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	1141010
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			618,164.38		168,539.70	786,704.08	
9.7	กลอนขนาด 6 นิ้ว	8 อัน	30.00	240.00			240.00	
9.8	กลอนขนาด 4 นิ้ว	16 อัน	25.00	400.00			400.00	
9.9	ข้อสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	8 อัน	15.00	120.00			120.00	
9.10	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	28 อัน	30.00	840.00			840.00	
9.11	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8 อัน	35.00	280.00			280.00	
9.12	สายยูพร้อมกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
9.13	แผ่นอลูมิเนียม 0.20 x 1.55 ม. หน้า 4.5 มม.	1 แผ่น	1,500.00	1,500.00		1,300.00	2,800.00	
9.14	แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม. หน้า 4.5 มม.	2 แผ่น	100.00	200.00			200.00	
9.15	แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม. หน้า 3/16 มม.	2 แผ่น	55.00	110.00			110.00	
9.16	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	315.42	315.42			315.42	
9.17	เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	962.00	962.00			962.00	
9.18	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.43 ม.	6 แผ่น	210.00	1,260.00			1,260.00	
9.19	พุกตัวหนอน dia. 6 มม.	9 ตัว	10.00	90.00			90.00	
9.20	น๊อตสแตนเลส dia. 3/8 " ยาว 5 "	9 ตัว	30.00	270.00			270.00	
9.21	ทรายกรองเร็ว dia 0.70 - 0.90 มม.	1.2 ลบ.ม.	4,300.00	5,160.00	500.00	600.00	5,760.00	
9.22	กรวดกรองน้ำ dia 1/16" - 2 1/4"	0.8 ลบ.ม.	4,300.00	3,440.00	500.00	400.00	3,840.00	
9.23	ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1 ชุด	2,940.00	2,940.00	1,030.00	1,030.00	3,970.00	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	3 ชุด	460.00	1,380.00	260.00	780.00	2,160.00	
10.2	เคำรับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2 ชุด	230.00	460.00	110.00	220.00	680.00	
	11. เสาเข็ม							
11.1	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด [/] 0.20 x 0.20 ม. ยาว 6.00 ม. รับน้ำหนักบรรทุกตลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 3.6 ตัน/ตัน	51 ตัน	1,250.00	63,750.00	394.00	20,094.00	83,844.00	
11.2	สกัดหัวเสาเข็ม คอร.	51 ตัน		0.00	180.00	9,180.00	9,180.00	
	รวมเงิน			702,441.80		202,143.70	904,585.50	
	คิดเป็นเงินค่างาน						904,500.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านฉลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม.(ตอกเข็ม)	รายการเลขที่	13.00
สถานที่ก่อสร้าง....	บ้านฉลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	2111100
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<u>1. งานดิน</u>							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคื่น	214 ลบ.ม.	-	-	148.00	31,672.00	31,672.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	5 ลบ.ม.	651.87	3,259.35	91.00	455.00	3,714.35	
	<u>2. งานแบบหล่อ</u>							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	202 ตร.ม.	502.00	101,404.00	133.00	26,866.00	128,270.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia.3" x 3.00 ม. (50%)	70 คับ	25.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
2.3	ตะปู	45 กก.	37.38	1,682.10	-	-	1,682.10	
	<u>3. งานคอนกรีต</u>							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	5 ลบ.ม.	1,682.00	8,410.00	398.00	1,990.00	10,400.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม)	6 ลบ.ม.	2,196.00	13,176.00	498.00	2,988.00	16,164.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม)	29 ลบ.ม.	2,289.00	66,381.00	498.00	14,442.00	80,823.00	
	<u>4. งานเหล็ก</u>							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25 กก.	20.25	506.25	4.10	102.50	608.75	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.44 กก./เส้น)	540 กก.	19.26	10,400.40	4.10	2,214.00	12,614.40	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,510 กก.	21.20	32,012.00	3.30	4,983.00	36,995.00	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,715 กก.	21.18	57,503.70	3.30	8,959.50	66,463.20	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	145 กก.	27.57	3,997.65	-	-	3,997.65	
	<u>5. งานท่อและอุปกรณ์</u>							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 6"	0.2 ท่อน	4,393.00	878.60	2,400.00	480.00	1,358.60	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 4"	0.2 ท่อน	2,712.00	542.40	1,500.00	300.00	842.40	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3"	1 ท่อน	1,862.00	1,862.00	1,050.00	1,050.00	2,912.00	
5.4	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	1 ตัว	1,697.00	1,697.00		3,960.00	1,697.00	
5.5	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	526.00	1,052.00			1,052.00	
5.6	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2 ตัว	1,418.00	2,836.00			6,796.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,400.00	4,200.00			4,200.00	
5.8	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	2 ตัว	420.00	840.00			840.00	
5.9	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	12 ตัว	360.00	4,320.00			4,320.00	
5.10	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	1,330.00	2,660.00			2,660.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม.(ตอกเข็ม)	รายการเลขที่	13.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	2111100
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกไป			321,370.45		100,462.00	421,832.45	
	รวมยอดยกมา			321,370.45		100,462.00	421,832.45	
5.11	เทพื้นเกลียว	10 ม้วน	30.00	300.00			300.00	
5.12	ประเก็นยาง dia 4"	1 ตัว	35.00	35.00			35.00	
5.13	ประเก็นยาง dia 3"	12 ตัว	30.00	360.00			360.00	
5.14	น๊อตยึดหน้าจาน	56 ตัว	30.00	1,680.00			1,680.00	
	6. งานตบแต่ง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57 ตร.ม.	55.00	3,135.00	100.00	5,700.00	8,835.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	57 ตร.ม.	35.00	1,995.00	34.00	1,938.00	3,933.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	5 ตร.ม.	45.00	225.00	38.00	190.00	415.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	95 ตร.ม.	115.00	10,925.00	40.00	3,800.00	14,725.00	
	8. งานอื่นๆ							
8.1	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1 ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
8.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00			720.00	
8.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	5 แผ่น	210.00	1,050.00		1,500.00	2,550.00	
8.4	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2 แผ่น	70.00	140.00			140.00	
8.5	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 จุด	270.00	810.00			810.00	
8.6	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	340.00	340.00			340.00	
8.7	กุญแจล็อกสายยู	1 ชุด	280.00	280.00		-	-	280.00
	9. เสาค้ำ							
9.1	เสาค้ำ คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด [/] 0.20 x 0.20 ม. ยาว 6.00 ม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 3.2 ตัน/ตัน	57 ตัน	1,250.00	71,250.00	394.00	22,458.00	93,708.00	
9.2	สัดหัวเสาค้ำ คอร.	57 ตัน		0.00	180.00	10,260.00	10,260.00	
	รวมเงิน			419,015.45		146,308.00	565,323.45	
	คิดเป็นเงินค่างาน						565,300.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพินดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านฉลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	หอดึงสูง ขนาดจุ 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)	รายการเลขที่	14.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านฉลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีร์รัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่		3111030
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีร์รัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560	เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561		

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคื่น	35 ลบ.ม.	-	-	148.00	5,180.00	5,180.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	3.5 ลบ.ม.	651.87	2,281.55	91.00	318.50	2,600.05	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	243 ตร.ม.	502.00	121,986.00	154.00	37,422.00	159,408.00	
2.2	ก๊วย้นเสาไม้ dia.4" x 4.00 ม. (50%)	575 ต้น	45.00	25,875.00	-	-	25,875.00	
2.3	ตะปู	61 กก.	37.38	2,280.18	-	-	2,280.18	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.5 ลบ.ม.	1,682.00	841.00	398.00	199.00	1,040.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	21 ลบ.ม.	2,196.00	46,116.00	520.00	10,920.00	57,036.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	9.5 ลบ.ม.	2,289.00	21,745.50	520.00	4,940.00	26,685.50	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65 กก.	20.25	1,316.25	4.10	266.50	1,582.75	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.44 กก./เส้น)	1,042 กก.	19.26	20,068.92	4.10	4,272.20	24,341.12	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	825 กก.	21.20	17,490.00	3.30	2,722.50	20,212.50	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	470 กก.	21.18	9,954.60	3.30	1,551.00	11,505.60	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia. 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2,620 กก.	20.47	53,631.40	2.90	7,598.00	61,229.40	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	150 กก.	27.57	4,135.50	-	-	4,135.50	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 4"	3 ท่อน	2,712.00	8,136.00	1,500.00	4,500.00	12,636.00	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3"	6 ท่อน	1,862.00	11,172.00	1,050.00	6,300.00	17,472.00	
5.3	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	12 อัน	420.00	5,040.00			5,040.00	
5.4	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	26 อัน	360.00	9,360.00			9,360.00	
5.5	ประเก็นยาง dia 4"	9 ตัว	35.00	315.00			315.00	
5.6	ประเก็นยาง dia 3"	22 ตัว	30.00	660.00			660.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด)	1 ตัว	2,400.00	2,400.00			2,400.00	
5.8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด)	2 ตัว	2,100.00	4,200.00			4,200.00	
5.9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2 ตัว	1,850.00	3,700.00		13,400.00	17,100.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านฉลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	หอดังสูง ขนาดจุ 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)	รายการเลขที่	14.00
สถานที่ก่อสร้าง....	บ้านฉลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีร์รัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	3111030
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีร์รัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
	รวมยอดยกไป			372,704.90		99,589.70	472,294.60		
	รวมยอดยกมา			372,704.90		99,589.70	472,294.60		
5.10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,550.00	6,200.00			6,200.00		
5.11	น๊อตยึดหน้างาน	160 ตัว	30.00	4,800.00			4,800.00		
5.12	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,860.00	1,860.00			1,860.00		
5.13	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงม	1 ชุด	6,720.00	6,720.00			6,720.00		
5.14	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,400.00	1,400.00			1,400.00		
5.15	ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4" x 3"	1 ตัว	238.00	238.00			238.00		
5.16	เหล็กยึดท่อ	24 ชุด	140.00	3,360.00			3,360.00		
5.17	น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	72 ตัว	30.00	2,160.00			2,160.00		
5.18	เทปพันเกลียว	24 ม้วน	30.00	720.00			720.00		
5.19	ท่อผ่านผนัง dia. 4"	1 จุด	340.00	340.00			340.00		
5.20	ท่อผ่านผนัง dia. 3"	3 จุด	270.00	810.00			810.00		
	6. งานปูนฉาบ, ตบแต่ง								
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	214 ตร.ม.	55.00	11,770.00	115.00	24,610.00	36,380.00		
	7. งานทาสี								
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	214 ตร.ม.	35.00	7,490.00	34.00	7,276.00	14,766.00		
7.2	ทาสีน้ำมัน	28 ตร.ม.	45.00	1,260.00	38.00	1,064.00	2,324.00		
7.3	ทาสีเมนต์เบส	64 ตร.ม.	115.00	7,360.00	40.00	2,560.00	9,920.00		
	8. งานอื่นๆ								
8.1	บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก	1 ชุด	20,900.00	20,900.00	3,960.00	3,960.00	24,860.00		
8.2	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00		
8.3	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00		
8.4	บันไดคอนกรีตนิยมยาว 3.00 ม.	1 ชุด	3,900.00	3,900.00		-	3,900.00		
8.5	ตะแกรงมุ้งลวดคอนกรีตนิยม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7 แผ่น	70.00	490.00		-	1,600.00	2,090.00	
8.6	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.43 ม.	3 แผ่น	210.00	630.00		-	-	630.00	
8.7	ผ้าปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1 ชุด	650.00	650.00		-	-	650.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	หอดึงสูง ขนาดจุ 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)	รายการเลขที่	14.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	3111030
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกไป			467,462.90		143,969.70	611,432.60	
	รวมยอดยกมา			467,462.90		143,969.70	611,432.60	
9.1	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด [/] 0.26 x 0.26 ม. ยาว 12 ม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ตัน	8 ตัน	4,450.00	35,600.00	890.00	7,120.00	42,720.00	
9.2	สีกัดหัวเสาเข็ม คอร.	8 ตัน		0.00	250.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมเงิน			503,062.90		153,089.70	656,152.60	
	คิดเป็นเงินทำงาน						656,100.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	รายการเลขที่	15.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีร์รัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่ อบต.กะเปา 1/61	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีร์รัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ ม.	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
	1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังระบบกรองน้ำผิวดิน								
1.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 6"	0.00 ท่อน	5,058.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3"	1.00 ท่อน	2,007.00	2,007.00	150.00	150.00	2,157.00	6.00	
1.3	ท่อ HDPE ขนาด 90 มม. PN 6	250 ม.	109.44	27,360.00	50.00	12,500.00	39,860.00	250.00	
1.4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ขึ้นคุณภาพ 8.5 dia 3"	0 ท่อน	321.87	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
1.5	สเคปเอ็น dia 3"	2 ตัว	245.00	490.00			490.00		
1.6	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	2 อัน	360.00	720.00			720.00		
1.7	ประเก็นยาง dia 3"	2 แผ่น	30.00	60.00			60.00		
1.8	น๊อตยึดหน้างาน	16 ตัว	30.00	480.00			480.00		
	2. การเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อคูดไปยังเครื่องสูบน้ำ								
2.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3"	0.40 ท่อน	2,007.00	802.80	}	900.00	360.00	1,162.80	2.40
2.2	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	1,330.00	2,660.00				2,660.00	
2.3	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,400.00	2,800.00				2,800.00	
2.4	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	4 อัน	360.00	1,440.00			1,000.00	2,440.00	
2.5	ประเก็นยาง dia 3"	4 ตัว	30.00	120.00				120.00	
2.6	น๊อตยึดหน้างาน	32 ตัว	30.00	960.00			960.00		
2.7	เสา คสล.รับท่อรูปตัว T ขนาด 0.15 x 0.15 ม. ยาว 3.00 - 6.00 ม.	0 ช่วง	3,650.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
2.8	อุปกรณ์ต่อท่ออื่นๆ	1 รายการ	1,994.99	1,994.99			1,994.99		
	รวมเงิน			41,894.79		14,010.00	55,904.79		
	คิดเป็นเงินค่างาน						55,900.00		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านฉลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	รายการเลขที่	16.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านฉลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	อบต.กะเปา 1/61
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 6"	0 ท่อน	1,266.36	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 4"	750 ท่อน	521.40	391,050.00	120.00	90,000.00	481,050.00	3,000.00
3	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 3"	250 ท่อน	321.87	80,467.50	80.00	20,000.00	100,467.50	1,000.00
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 2"	625 ท่อน	146.26	91,412.50	72.00	45,000.00	136,412.50	2,500.00
5	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม	40.52 กระป๋อง	420.00	17,018.36		0.00	17,018.36	
6	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ข้องอ, รัคแยก, สามทาง	1 รายการ	28,146.50	28,146.50		0.00	28,146.50	
7	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 6"+ข้อต่อ	2 ท่อน	5,085.00	10,170.00	276.00	552.00	10,722.00	
8	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 5"+ข้อต่อ	0 ท่อน	4,223.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
9	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 4"+ข้อต่อ	0 ท่อน	2,949.00	0.00	192.00	0.00	0.00	
10	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3"+ข้อต่อ	0 ท่อน	2,007.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
11	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2"+ข้อต่อ	0 ท่อน	1,213.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
12	คั่นลอคถนนลาดยาง	0 ม.	1,639.50	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
13	ประตุน้ำทองเหลือง dia 4" พร้อมบ่อครอบ	2 ชุด	6,661.00	13,322.00	800.00	1,600.00	14,922.00	
14	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3" พร้อมบ่อครอบ	2 ชุด	4,167.00	8,334.00	600.00	1,200.00	9,534.00	
15	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2" พร้อมบ่อครอบ	2 ชุด	1,826.00	3,652.00	400.00	800.00	4,452.00	
16	เทพื้นเกลียว	24 ม้วน	30.00	720.00	-	-	720.00	
17	ก๊อกล้ำดับเพลิงแบบหัวแกะ ขนาด 3"-4"	1 ชุด	12,814.00	12,814.00	1,200.00	1,200.00	14,014.00	
18	ประตุน้ำระบายอากาศ ขนาด 1/2"	6 ชุด	1,900.00	11,400.00	100.00	600.00	12,000.00	
19	ประตุน้ำระบายอากาศ ขนาด 1/2" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	2,952.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
20	ประตุน้ำระบายตะกอน 3"-4" พร้อมบ่อครอบ	2 ชุด	16,162.00	32,324.00	1,600.00	3,200.00	35,524.00	
21	เสาคสล.รับท่อจ่ายน้ำประปา	1 ช่วง	7,127.00	7,127.00	3,156.00	3,156.00	10,283.00	
22	ซ่อมแซมส่วนที่รื้อถอน	0 เมตร	185.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
23	ค่าทดสอบสูบน้ำ ดำรงทำความสะอาดท่อ	6,500 เมตร	-	-	5.00	32,500.00	32,500.00	
24	หลักบอกแนวท่อประปา	66 หลัก	360.00	23,760.00	40.00	2,640.00	26,400.00	
	รวมเงิน			731,717.86		202,448.00	934,165.86	
	คิดเป็นเงินทำงาน						934,100.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม	รายการเลขที่	18.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่ รายการฯเฉพาะแห่ง		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	เครื่องสูบน้ำดี แบบหอยโข่ง ติดตั้งในโรงสูบน้ำดี ได้ระบบกรองน้ำผิวดิน							
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW.) สูบปริมาณน้ำได้ 20 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง 23 ม.	2 เครื่อง	15,800.00	31,600.00	-	-	31,600.00	
	รวมเงิน (1)			31,600.00		0.00	31,600.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	-	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
3	ผู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW.) 1 เฟส (2.2 kW.)	2 ผู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
4	แท่นเหล็กกรองเครื่องสูบน้ำพร้อมยางแผ่น	2 รายการ	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
5	อุปกรณ์อื่นๆ	2 รายการ	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมเงิน (2+3+4+5)			19,500.00		4,400.00	23,900.00	
	รวมเงินทั้งหมด			51,100.00		4,400.00	55,500.00	
	คิดเป็นเงินทำงาน						55,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบ
งานก่อสร้าง	จัดหาและติดตั้ง
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านฉลาด หมู่ที่ 8 ตำบล	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหาร
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนด	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านฉลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุม	รายการเลขที่	17.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านฉลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560	เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561		

ลำดับ ที่	รายการ
1	ถึงผสมสารละลายคลอรีน
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน
4	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนเหลือ
รวมเงิน	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน
6	ค่าติดตั้งผสมสารละลายคลอรีน
7	อุปกรณ์อื่นๆ
รวม	
คิดเป็นเงินค่า	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	เครื่องสูบน้ำดิบ แบบหอยโข่ง ติดตั้งในโรงสูบน้ำดิบ							
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW.) สูบปริมาณน้ำได้ 10 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง 32 ม.	2 เครื่อง	15,800.00	31,600.00	-	-	31,600.00	
	รวมเงิน (1)			31,600.00		0.00	31,600.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	-	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW.)	2 ตู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
4	แท่นเหล็กกรองเครื่องสูบน้ำพร้อมยางแผ่น	2 รายการ	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
5	อุปกรณ์อื่นๆ	2 รายการ	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมเงิน (2+3+4+5)			19,500.00		4,400.00	23,900.00	
	รวมเงินทั้งหมด			51,100.00		4,400.00	55,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						55,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	เครื่องมือประจำการประปา	รายการเลขที่	20.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	รายการฯเฉพาะแห่ง
เจ้าของโครงการ		องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจคอม้าขาเดียว ขนาด 24"	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเลื่อน ขนาด 10"	1 ตัว	460.00	460.00	-	-	460.00	
3	เลื่อยคัตเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 1 โหล ขนาด 12"	1 ชุด	410.00	410.00	-	-	410.00	
4	คีมล็อกขนาด 10" ของไวส์กริป(vise clip) หรือเทียบเท่า	1 อัน	390.00	390.00	-	-	390.00	
5	ไขควงลองไฟ	1 อัน	60.00	60.00	-	-	60.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	120.00	120.00	-	-	120.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	120.00	120.00	-	-	120.00	
8	ค้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1 อัน	270.00	270.00	-	-	270.00	
9	คัลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม.ตัวคัลับทำด้วย โลหะ ไม่เป็นสนิม ชนิดมีสปริงรั้งกลับ	1 อัน	210.00	210.00	-	-	210.00	
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้ง ขนาด 46.5" x 16" x 34.5" (กว้าง x ยาว x สูง) แต่ละมิติ บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม. หรือ ตู้เหล็กบานเปิดคู่ ขนาด 45 x 90 x 180 ซม.	1 ตู้	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
11	คลีปแอมป์ วัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) หรือดิจิตอล วัดความต้านทาน กระแสไฟฟ้า - แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1 ตัว	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
	รวมเงิน			10,240.00		0.00	10,240.00	
	คิดเป็นเงิน						10,200.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหมู่ที่ 8 บ้านตลาด ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก	รายการเลขที่	23.00
สถานที่ก่อสร้าง...บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 294/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ก.ระบบไฟฟ้าภายนอก(การไฟฟ้าดำเนินการ)							
	ขยายเขตแรงต่ำ							
	[] ปีกเสา คอร. ยาว....8.00...ม. (8, 9 ม.)	0 คับ	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	จำนวน....00....คับ							
2	[] พาดสาย ยาว...00....ม.	0 ม.	380.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	ขยายเขตแรงสูง							
	[/] ปีกเสา คอร. ยาว...12.00..ม.(12, 14 ม.)	0 คับ	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
	จำนวน...0.....คับ							
	รวมเป็นระยะทางทั้งหมด.....0...ม.	0 ม.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	[] ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 30 KVA.	0 ชุด	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	[] ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 50 KVA.	0 ชุด	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	[] ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 100 KVA.	0 ชุด	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	[] มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 220 โวลท์	0 ชุด	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
3	ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	1 รายการ	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมต่างๆ	1 รายการ	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	ค่าตรวจสอบ	1 รายการ	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	1 รายการ	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน			7,500.00		0.00	7,500.00	7,000.00
	คิดเป็นเงิน						7,500.00	7,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา