ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง
ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายจ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๒

(นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลกะเปา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลกะปา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๖๙๑,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลกะเปา โดยทำการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๔ ตารางเมตร โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมติดตั้งประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย (ติดตั้งก่อนเข้าดำเนินการ) และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนและประมาณการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปากำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๕๒๘,๘๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ ,ปร.๕ และ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์	ตำแหน่ง	รองปลัดอบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจักรี ฤทธิมาส	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นางธิดารัตน์ พิศนุพงศ์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ

แบบ ปร.๖ แผ่นที่ ๑/๑

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง

สถานที่ก่อสร้าง....โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๙ รายการ คิดเป็น ๑๑ แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่ง อบต.กะเปา เลขที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑,๕๒๘,๘๐๐.๐๐	-ระยะเวลาการก่อสร้าง ๙๐ วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๕๒๘,๘๐๐.๐๐	
	ราคากลาง	**๑,๕๒๘,๘๐๐.๐๐**	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)	

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์)

.....กรรมการ

(นายจ์กรี ฤทธิมาส)

.....กรรมการ

(นางธิดารัตน์ พิศนุพงศ์)

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

ที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสนามกีฬาและลานออกกำลังกาย	510,663.30	1.3052	666,517.74	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	งานสนามเด็กเล่น	92,454.80	1.3052	120,672.00	- ภาษี 7 %
3	งานสนามจัดสวน	198,222.77	1.3052	258,720.35	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
4	งานอุปกรณ์สนามเด็กเล่นและลานออกกำลังกาย	149,496.00	1.0700	159,960.72	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
5	งานเครื่องขยายเสียง	89,675.00	1.0700	95,952.25	
6	งานอุปกรณ์สนามวอลเลย์บอล ตะกร้อ ฟุตซอล	10,601.00	1.0700	11,343.07	(1)รวมราคาค่างานต้นทุนประเภท
7	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	45,900.00	1.3052	59,908.68	ปรับราคา 960,479.07- บาท
8	งานอาคาร	113,238.21	1.3052	147,798.51	(2)รวมราคาค่างานต้นทุนประเภท
9	งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า (การไฟฟ้าดำเนินการ)	7,500.00	1.0700	8,025.00	ไม่ปรับราคา 257,272.- บาท
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,528,898.32	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,528,800.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นางสาววาสนา ศรีศิรินทร์)

.....กรรมการ

(นายจักรี ฤทธิมาส)

.....กรรมการ

(นางธิดารัตน์ พิศนุพงศ์)

ราคากลางค่าก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง แบบ ปร.4 1/10

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.กะเปา ที่ 28/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

วันที่ 7 เดือนมิถุนายน 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานสนามกีฬาและลานออกกำลังกาย**								
	1.1 งานปรับแต่งพื้นที่+บดอัดแน่น (ใช้เครื่องจักร)	2,700	ตร.ม.	-	-	10.00	27,000.00	27,000.00	
	1.2 งานลูกรัง	50	ลบ.ม.	140.00	7,000.00	40.00	2,000.00	9,000.00	
	1.3 ทรายหยาบ	52	ลบ.ม.	607.48	31,588.96	99.00	5,148.00	36,736.96	
	1.4 คอนกรีต ค.2	120.0	ลบ.ม.	1,775.70	213,084.00	306.00	36,720.00	249,804.00	
	1.5 เหล็กตะแกรง 4 มม.@ 0.20 ม.#	1,040	ตร.ม.	27.00	28,080.00	5.00	5,200.00	33,280.00	
	1.6 ไม้แบบ	21	ตร.ม.	250.00	5,250.00	133.00	2,793.00	8,043.00	
	1.7 งานขัดหยาบ	1,040	ตร.ม.	90.00	93,600.00	50.00	52,000.00	145,600.00	
	1.8 เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	54	กก.	18.91	1,021.14	3.30	178.20	1,199.34	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานสนามกีฬาและลานออกกำลังกาย							510,663.30	บาท
2	**หมวดงานสนามเด็กเล่น**								
	2.1 คอนกรีต ค.2	3.15	ลบ.ม.	1,775.70	5,593.46	306.00	963.90	6,557.36	
	2.2 ทรายหยาบ (ใส่ในสนาม)	100	ลบ.ม.	607.48	60,748.00	99.00	9,900.00	70,648.00	
	2.3 เหล็กกลม 6 มม. (25 เส้น)	56	กก.	19.74	1,105.44	4.10	229.60	1,335.04	
	2.4 เหล็กกลม 9 มม. (27 เส้น)	135	กก.	19.86	2,681.10	4.10	553.50	3,234.60	
	2.5 ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	30.38	151.90	-	-	151.90	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานสนามเด็กเล่นยกไป							81,926.90	บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง แบบ ปร.4 2/10

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.กะเปา ที่ 28/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

วันที่ 7 เดือนมิถุนายน 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานสนามเด็กเล่นยกมา							81,926.90	บาท
	2.6 ไม้แบบ	27	ตร.ม.	250.00	6,750.00	133.00	3,591.00	10,341.00	
	2.7 ตะปู	5	กก.	37.38	186.90	-	-	186.90	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานงานสนามเด็กเล่น							92,454.80	บาท
3	**<u>หมวดงานสนามจัดสวน</u>**								
	3.1 คอนกรีต ค.2	3.15	ลบ.ม.	1,775.70	5,593.46	306.00	963.90	6,557.36	
	3.2 หินคลุก	50	ลบ.ม.	350.00	17,500.00	65.00	3,250.00	20,750.00	
	3.3 บล็อคปูพื้นลายอิฐศิลา+ลายจตุรัส	223	ตร.ม.	400.00	89,200.00	50.00	11,150.00	100,350.00	
	3.4 เหล็กกลม 6 มม. (25 เส้น)	56	กก.	19.74	1,105.44	4.10	229.60	1,335.04	
	3.5 เหล็กกลม 9 มม. (27 เส้น)	135	กก.	19.86	2,681.10	4.10	553.50	3,234.60	
	3.6 ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	29.72	148.60	-	-	148.60	
	3.7 ไม้แบบ	27	ตร.ม.	250.00	6,750.00	133.00	3,591.00	10,341.00	
	3.8 ตะปู	5	กก.	37.38	186.90	-	-	186.90	
	3.9 คันหินสำเร็จรูป 15x30x100 ซม.	58	ก้อน	170.00	9,860.00	30.00	1,740.00	11,600.00	
	3.10 ทรายหยาบ	14	ลบ.ม.	607.48	8,504.72	99.00	1,386.00	9,890.72	
	3.11 ทรายละเอียด	3	ลบ.ม.	887.85	2,663.55	60.00	180.00	2,843.55	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานสนามจัดสวนยกไป							167,237.77	บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง แบบ ปร.4 3/10

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.กะเปา ที่ 28/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

วันที่ 7 เดือนมิถุนายน 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานสนามจัดสวนยกมา							167,237.77	บาท
	3.12 หญ้านวลน้อย	160	ตร.ม.	20.00	3,200.00	5.00	800.00	4,000.00	
	3.13 ต้นไม้ปรับแต่ง	15	ชุด	1,500.00	22,500.00	150.00	2,250.00	24,750.00	
	3.14 ดินปลูกต้นไม้	15	ลบ.ม.	85.00	1,275.00	64.00	960.00	2,235.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานงานสนามจัดสวน							198,222.77	บาท
4	**งานอุปกรณ์สนามเด็กเล่นและออกกำลังกาย**								
	4.1 อุปกรณ์ห่วงโหน	1	ชุด	6,006.00	6,006.00	300.00	300.00	6,306.00	
	4.2 กระดานลื่นลอดอุโมงค์	1	ชุด	7,800.00	7,800.00	300.00	300.00	8,100.00	
	4.3 บาร์ปีนป่ายอุโมงค์ลอดกระดานลื่น	1	ชุด	10,608.00	10,608.00	500.00	500.00	11,108.00	
	4.4 ชิงช้าใหญ่พิเศษ	1	ชุด	9,657.00	9,657.00	500.00	500.00	10,157.00	
	4.5 เรือบก	1	ชุด	5,005.00	5,005.00	300.00	300.00	5,305.00	
	4.6 กระดานลื่นสองทาง	1	ชุด	11,050.00	11,050.00	300.00	300.00	11,350.00	
	4.7 ม้ากระดก	1	ชุด	7,286.00	7,286.00	300.00	300.00	7,586.00	
	4.8 ชิงช้าปีนป่าย	1	ชุด	9,009.00	9,009.00	300.00	300.00	9,309.00	
	4.9 เครื่องวิ่งล้อถ่วง	1	ชุด	11,011.00	11,011.00	300.00	300.00	11,311.00	
	4.10 เครื่องบริหาร เอว สะโพก	1	ชุด	8,008.00	8,008.00	300.00	300.00	8,308.00	
	4.11 เครื่องโยก แขน ขา สะโพก	1	ชุด	9,509.00	9,509.00	300.00	300.00	9,809.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ฯ ยกไป							98,649.00	บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง

แบบ ปร.4 4/10

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.กะเปา ที่ 28/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

วันที่ 7 เดือนมิถุนายน 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ฯ ยกมา							98,649.00	บาท
	4.12 เครื่องซิทอัพ และนวดหลัง	1	ชุด	8,508.00	8,508.00	300.00	300.00	8,808.00	
	4.13 จักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก	1	ชุด	9,509.00	9,509.00	300.00	300.00	9,809.00	
	4.14 เครื่องบริหาร ขา น่อง ข้อเข่าแบบสปริง	1	ชุด	9,509.00	9,509.00	300.00	300.00	9,809.00	
	4.15 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อข้างลำตัว ขา ลำตัว	1	ชุด	8,508.00	8,508.00	300.00	300.00	8,808.00	
	4.16 กระสอบทราย	1	ชุด	6,006.00	6,006.00	300.00	300.00	6,306.00	
	4.17 ชุดบาร์เดี่ยว และบาร์คู่	1	ชุด	7,007.00	7,007.00	300.00	300.00	7,307.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน งานอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ฯ							149,496.00	บาท
5	**<u>งานเครื่องขยายเสียง</u>**								
	5.1 ชุดเครื่องขยายเสียง	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	5.2 ชุดไมค์โครโฟนพร้อมสาย	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	5.3 ชุด Tuner DVD Tape	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	5.4 ชุดชั้นวาง	1	ชุด	1,675.00	1,675.00	-	-	1,675.00	
	5.5 ลำโพงพร้อมขาตั้งชุดใหญ่	4	ชุด	12,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานเครื่องขยายเสียง							89,675.00	บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง

แบบ ปร.4 5/10

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.กะเปา ที่ 28/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

วันที่ 7 เดือนมิถุนายน 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	**<u>อุปกรณ์ประกอบสนามวอลเลย์บอลตะกร้อ ฟุตซอล</u>**								
	6.1 เนตวอลเลย์บอล	1	ชุด	495.00	495.00	-	-	495.00	
	6.2 เนตตะกร้อ	1	ชุด	400.00	400.00	-	-	400.00	
	6.3 เสาเนตท่อเหล็ก 2" x 3.00 ม.	2	ชุด	387.00	774.00	-	-	774.00	
	6.4 ประตูฟุตซอล	2	อัน	3,496.00	6,992.00	-	-	6,992.00	
	6.5 ตีเส้นสนามกว้าง 4 ซม.	23	ตร.ม.	60.00	1,380.00	-	-	1,380.00	
	6.6 ท่อเหล็กติดตั้งเสาเนตพร้อมจุกอุดไฟเบอร์	2	ชุด	280.00	560.00	-	-	560.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงานอุปกรณ์ประกอบสนาม ฯ							10,601.00	บาท
7	**<u>หมวดงานระบบไฟฟ้าแสงส่ว่าง</u>**								
	7.1 ชุดเสาเหล็กติดตั้งโคมไฟ	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	800.00	3,200.00	21,200.00	
	7.2 ชุดโคมไฟแสงสว่างสปอร์ตไลท์ LED 200 W.	4	ชุด	4,300.00	17,200.00	500.00	2,000.00	19,200.00	
	7.3 งานเดินสายไฟภายในลานกีฬา	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,500.00	1,500.00	5,500.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน งานระบบไฟฟ้าแสงส่ว่าง							45,900.00	บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง แบบ ปร.4 6/10

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.กะเปา ที่ 28/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

วันที่ 7 เดือนมิถุนายน 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	<u>หมวดงานอาคาร</u>								
	8.1 งานโครงสร้าง เสา ตอม่อ พื้น								
	8.1.1 งานดินขุด และถมคืน	1	ลบ.ม.	-	-	94.00	94.00	94.00	
	8.1.2 งานขุดดิน (บ่อเกรอะ - บ่อซึม)	2	ลบ.ม.	-	-	45.00	90.00	90.00	
	8.1.3 ทรายหยาบ	2	ลบ.ม.	607.48	1,214.96	60.00	120.00	1,334.96	
	8.1.4 คอนกรีต ค.2	4	ลบ.ม.	1,775.70	7,102.80	306.00	1,224.00	8,326.80	
	8.1.5 เหล็ก wire mesh 4.0 มม.@ 0.20 ม.#	36	ตร.ม.	27.00	972.00	5.00	180.00	1,152.00	
	8.1.6 เสาเหล็ก 4" x 4" x 3 ม.พร้อมอุปกรณ์	4	ต้น	680.00	2,720.00	200.00	800.00	3,520.00	
	8.1.7 ฐานรากสำเร็จรูป	4	ฐาน	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
	8.1.8 ไม้แบบ	4	ตร.ม.	250.00	1,000.00	133.00	532.00	1,532.00	
	8.1.9 ตะปู	1.5	กก.	37.38	56.07	-	-	56.07	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน งานโครงสร้าง เสา ตอม่อ พื้น							18,505.83	บาท
	8.2 งานโครงหลังคา มุงหลังคา และติดเชิงชาย								
	8.2.1 เหล็ก 75 x 45 x 15 x3.2 มม.	18	เส้น	485.98	8,747.64	-	-	8,747.64	
	8.2.2 ไม้สังเคราะห์ 8" ยาว 4.00 เมตร	65	แผ่น	112.00	7,280.00	45.00	2,925.00	10,205.00	
	8.2.3 เชิงชายไม้สังเคราะห์ 8" ยาว 4.00 เมตร	6	แผ่น	130.00	780.00	45.00	270.00	1,050.00	
	8.2.4 ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์ 6" ยาว 4 ม.	6	แผ่น	100.00	600.00	40.00	240.00	840.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน งานโครงหลังคา มุงหลังคา ฯ ยกไป							20,842.64	บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง แบบ ปร.4 7/10

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.กะเปา ที่ 28/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

วันที่ 7 เดือนมิถุนายน 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานโครงหลังคา มุงหลังคา ฯ ยกมา							20,842.64	บาท
	8.2.5 อุปกรณ์มุงหลังคา	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	8.2.6 ครอบสันหลังคา	19	ม.	100.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
	8.2.7 ค่าแรงงานเชื่อมเหล็ก	324	กก.	-	-	10.00	3,240.00	3,240.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงานงานโครงหลังคา มุงหลังคา ฯ							26,982.64	บาท
	8.3 งานผนัง และผิวพื้น								
	8.3.1 ผนังสมาร์ทบอร์ด โครงเคร่าเหล็ก ซี 75 x 45 x 20 x 2.3 มม.	65	ตร.ม.	250.00	16,250.00	90.00	5,850.00	22,100.00	
	8.3.2 ผนังไม้สังเคราะห์ กว้าง 8" (โครงเคร่าใช้ร่วม)	37	ตร.ม.	232.00	8,584.00	45.00	1,665.00	10,249.00	
	8.3.3 พื้นขัดมัน	36	ตร.ม.	40.00	1,440.00	35.00	1,260.00	2,700.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน งานผนัง และผิวพื้น							35,049.00	บาท
	8.4 หมวดงานไฟฟ้า								
	8.4.1 ชุดหลอดฟลูออเรสเซ้นต์ 36 วัตต์	1	ชุด	460.00	460.00	260.00	260.00	720.00	
	8.4.2 ชุดหลอดฟลูออเรสเซ้นต์ 1 x 18 วัตต์	1	ชุด	350.00	350.00	260.00	260.00	610.00	
	8.4.3 เดินสายเมนต์ไฟฟ้า 2 x 2.5 มม.	35	เมตร	18.50	647.50	5.00	175.00	822.50	
	8.4.4 แผงควบคุมสวิทซ์	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
	8.4.5 เต้ารับ	2	ชุด	230.00	460.00	110.00	220.00	680.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน งานไฟฟ้า ยกไป							6,782.50	บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง

แบบ ปร.4 8/10

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.กะเปา ที่ 28/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

วันที่ 7 เดือนมิถุนายน 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานไฟฟ้า ยกมา							6,782.50	บาท
	8.4.6 สวิทซ์	2	ชุด	120.00	240.00	60.00	120.00	360.00	
	8.4.7 เดินสายเมนต์เข้าตัวอาคาร (เทียบเท่ามาตรฐาน การไฟฟ้ากำหนด)	40	ม.	56.23	2,249.20	20.00	800.00	3,049.20	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน งานไฟฟ้า							10,191.70	บาท
	8.5 หมวดงานทาสี								
	8.5.1 สีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา เสา	34	ตร.ม.	40.00	1,360.00	35.00	1,190.00	2,550.00	
	8.5.2 สีน้ำมันทาไม้ชายคา	9	ตร.ม.	30.00	270.00	30.00	270.00	540.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน งานทาสี							3,090.00	บาท
	8.6 หมวดงานประตู - หน้าต่าง								
	8.6.1 ประตู ป.1 พร้อมวงกบ	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	450.00	450.00	5,450.00	
	8.6.2 ประตู ป.2 พร้อมวงกบ (pvc)	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	250.00	250.00	2,750.00	
	8.6.3 หน้าต่าง น.1 พร้อมวงกบ	1	ชุด	2,800.00	2,800.00	150.00	150.00	2,950.00	
	8.6.4 หน้าต่าง น.2 พร้อมวงกบ	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน งานประตู - หน้าต่าง							12,800.00	บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง แบบ ปร.4 9/10

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.กะเปา ที่ 28/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

วันที่ 7 เดือนมิถุนายน 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	8.7 หมวดงานสุขภัณฑ์								
	8.7.1 โถส้วมนั่งยองแบบมีฐาน	1	ชุด	2,430.00	2,430.00	200.00	200.00	2,630.00	
	8.7.2 ก่ออิฐมอญ (อ่างชำระ)	0.7	ตร.ม.	180.00	126.00	80.00	56.00	182.00	
	8.7.3 ฉาบปูนเรียบ	1.4	ตร.ม.	40.00	56.00	60.00	84.00	140.00	
	8.7.4 ประตูน้ำขนาด 1/2"	1	ชุด	81.00	81.00	-	-	81.00	
	8.7.5 ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 4"	1	ท่อน	579.44	579.44	-	-	579.44	
	8.7.6 ท่อ พีวีซี ชั้น 5.5 ขนาด 11/2"	1	ท่อน	1,020.80	1,020.80	-	-	1,020.80	
	8.7.7 ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 1/2"	1	ท่อน	39.25	39.25	-	-	39.25	
	8.7.8 ข้อ งอ พีวีซี ขนาด 4"	1	อัน	120.00	120.00	-	-	120.00	
	8.7.9 ข้องอ ขนาด 11/2"	2	อัน	44.00	88.00	-	-	88.00	
	8.7.10 ค่าแรงงานเดินท่อ	1	รายการ	-	-	578.55	578.55	578.55	
	8.7.11 ถังซีเมนต์ขนาด 0.80 ม.	7	ใบ	110.00	770.00	30.00	210.00	980.00	
	8.7.12 ฝา คสล.ขนาด 0.80 ม.	2	ฝา	90.00	180.00	-	-	180.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน งานสุขภัณฑ์							6,619.04	บาท
	<u>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน หมวดงานอาคาร</u>							113,238.21	บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง แบบ ปร.4 10/10

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.กะเปา ที่ 28/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

วันที่ 7 เดือนมิถุนายน 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	**หมวดงานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า (การไฟฟ้าดำเนินการ)**								
	9.1 ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	1	รายการ	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	9.2 ค่าธรรมเนียมต่างๆ	1	รายการ	500.00	500.00	-	-	500.00	
	9.3 ค่าตรวจสอบ	1	รายการ	500.00	500.00	-	-	500.00	
	9.4 ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	1	รายการ	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน งานมิเตอร์ไฟฟ้า							7,500.00	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ .....กรรมการ .....กรรมการ

(นางสาววาสนา ศรีศิรินทร์) (นายจักรี ฤทธิมาส) (นางธิดารัตน์ พิศนุพงศ์)