

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านกะเปา หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ

ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖

ที่แนบมีจำนวน

๒๓

รายการ

คิดเป็น

๓๗

แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

๒๒

มกราคม

๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง/ หน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
	๑. ประเภทงานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค								ปริมาณงานตามปร.๔
๑.๑	โรงสูบน้ำ แพลอยเหล็ก แบบเลขที่ สบ.๑๐-๔๐๑๗	๑	หลัง	๒๒๕,๒๐๐.๐๐	๒๒๕,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๙	๒๙๓,๑๘๗.๘๘	๒๙๓,๑๘๗.๐๐	
๑.๒	รางระบายน้ำ ยาว ๑๘ เมตร แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๑, ๙๑๑๐๐๒	๑	แห่ง	๑๗,๗๐๐.๐๐	๑๗,๗๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๙	๒๓,๐๔๓.๖๓	๒๓,๐๔๓.๐๐	
๑.๓	ป้ายการประปา จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๑	๑	แห่ง	๕,๒๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๙	๖,๗๖๙.๘๘	๖,๗๖๙.๐๐	
๑.๔	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ ๙๙๑๐๐๒	๑	ป้าย	๖,๔๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๙	๘,๓๓๒.๑๖	๘,๓๓๒.๐๐	
๑.๕	รั้ว, ประตูรั้ว ยาว ๑๐๐ เมตร แบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๑, ๙๑๑๐๐๒	๑	แห่ง	๔๕,๕๐๐.๐๐	๔๕,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๙	๕๙,๒๓๖.๔๕	๕๙,๒๓๖.๐๐	
๑.๖	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๒	๑	ระบบ	๑๒๙,๖๐๐.๐๐	๑๒๙,๖๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๙	๑๖๘,๗๒๖.๒๔	๑๖๘,๗๒๖.๐๐	
๑.๗	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖	๑	ระบบ	๕๔,๒๐๐.๐๐	๕๔,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๙	๗๐,๕๖๒.๙๘	๗๐,๕๖๒.๐๐	
๑.๘	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๖	๑	ระบบ	๕๔,๒๐๐.๐๐	๕๔,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๙	๗๐,๕๖๒.๙๘	๗๐,๕๖๒.๐๐	
๑.๙	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของดิน	๑	งาน	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๙	๑๗,๕๗๕.๖๕	๑๗,๕๗๕.๐๐	
๑.๑๐	งานดินและสระพักตะกอน แบบเลขที่ ๙๑๑๐๐๒	๑	แห่ง	๔๐,๑๐๐.๐๐	๔๐,๑๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๙	๕๒,๒๐๖.๑๙	๕๒,๒๐๖.๐๐	
๑.๑๑	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	๑	ระบบ	๑๒๒,๑๐๐.๐๐	๑๒๒,๑๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๙	๑๕๘,๙๖๑.๙๙	๑๕๘,๙๖๑.๐๐	
๑.๑๒	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. แบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๑๐	๑	ระบบ	๙๐๔,๕๐๐.๐๐	๙๐๔,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๙	๑,๑๗๗,๕๖๘.๕๕	๑,๑๗๗,๕๖๘.๐๐	
๑.๑๓	ถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐	๑	ถัง	๕๖๕,๓๐๐.๐๐	๕๖๕,๓๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๙	๗๓๕,๙๖๔.๐๗	๗๓๕,๙๖๔.๐๐	
๑.๑๔	หอถังสูง ขนาดจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐	๑	ถัง	๖๕๖,๑๐๐.๐๐	๖๕๖,๑๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๙	๘๕๔,๑๗๖.๕๙	๘๕๔,๑๗๖.๐๐	
๑.๑๕	ระบบท่อส่งน้ำดิบ ยาว ๓๕๐ เมตร แบบเลขที่ อบต.กะเปา ๑/๖๑	๑	ระบบ	๗๒,๓๐๐.๐๐	๗๒,๓๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๙	๙๔,๑๒๗.๓๗	๙๔,๑๒๗.๐๐	
๑.๑๖	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ยาว ๒,๕๐๐ เมตร แบบเลขที่ อบต.กะเปา ๑/๖๑	๑	ระบบ	๓๖๙,๗๐๐.๐๐	๓๖๙,๗๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๙	๔๘๑,๓๑๒.๔๓	๔๘๑,๓๑๒.๐๐	
	๒. ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								ปริมาณงานตามปร.๔
๒.๑	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์	๒	ชุด	๒๗,๗๕๐.๐๐	๕๕,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๒๙,๖๙๒.๕๐	๕๙,๓๘๔.๐๐	

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านกะเปา หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ

ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖

ที่แนบมีจำนวน

๒๓

รายการ

คิดเป็น

๓๗

แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

๒๒

มกราคม

๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง/หน่วย (บาท)	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
๒.๒	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี พร้อมอุปกรณ์	๒	ชุด	๒๗,๗๕๐.๐๐	๕๕,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๒๙,๖๙๒.๕๐	๕๙,๓๘๔.๐๐	
๒.๓	จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	๑	ชุด	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๒๐,๘๖๕.๐๐	๒๐,๘๖๕.๐๐	
๒.๔	จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา	๑	ชุด	๑๐,๒๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๐,๙๑๔.๐๐	๑๐,๙๑๔.๐๐	
๒.๕	จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด	๑	ชุด	๖,๘๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๗,๒๗๖.๐๐	๗,๒๗๖.๐๐	
๒.๖	จัดหาและส่งมอบวัสดุจัดหา	๑	ชุด	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๓,๔๘๒.๐๐	๑๓,๔๘๒.๐๐	
๒.๗	การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก	๑	ระบบ	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๘,๐๒๕.๐๐	๘,๐๒๕.๐๐	
สรุป	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				๓,๔๔๙,๒๐๐.๐๐			๔,๔๕๑,๖๓๖.๐๐	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น(ราคานี้ได้รวม FACTOR F ไว้แล้ว)							๔,๔๕๓,๑๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร) (สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)								

ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๒๑๐ วัน (เมื่อระยะเวลาทดสอบวัสดุและฤดูฝนแล้ว)

.....กรรมการ
(นางสาววารณณ์ กล่อมจิตร)

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววาสนา ศรีศิริรินทร์)

.....กรรมการ
(นายจักรี ฤทธิมาส)

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กองช่าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปา อำเภอบัรบรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่.....๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๑๐๐, ๓๑๑๑๐๑๓, ๔๑๑๐๐๑, ๕๑๑๐๐๒, ๖๑๑๐๐๖, ๗๒๑๐๐๑, ๘๔๑๐๐๒,

อบต.กะเปา ๑/๖๑, สบ.๑๐-๕๐๑๗ รายการรายละเอียดย

เจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอสัตหีบ จังหวัดสมุทรปราการ

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒๓ รายการ คิดเป็น ๓๖ แผ่น

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๒๙๓/๒๕๖๐เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

[illegible]

หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้างให้พิจารณาตามสถานที่ก่อสร้างและวันเวลาปัจจุบัน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววาสนา ศรีศิริรินทร์)

กรรมภาพ

(นางสาวราภรณ์ กล่อมจิตร)

..กรรมการ

(นายจักรี ฤทธิมาส)

สรุปรายละเอียดการแบ่งงาน..... สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านกะเปา หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปา อำเภอศรีรัตน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	รายการ	ราคากลาง (บาท)	งวดงานที่ ๑ (๙๐ วัน)		งวดงานที่ ๒ (๓๐ วัน)		งวดงานที่ ๓ (๓๐ วัน)		งวดงานที่ ๔ (๓๐ วัน)		งวดงานที่ ๕ (๕๐ วัน)	
			% งาน %งวด	ค่างาน(บาท) ๘๘๐,๓๒๙	% งาน %งวด	ค่างาน(บาท) ๖๖๗,๙๔๗	% งาน %งวด	ค่างาน(บาท) ๘๘๐,๓๒๙	% งาน %งวด	ค่างาน(บาท) ๘๘๐,๓๒๙	% งาน %งวด	ค่างาน(บาท) ๘๘๐,๓๒๙
๑	ประเภทงานอาคาร, โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสาฐานผูก		๐.๒๐	๘๘๐,๓๒๙	๐.๑๕	๐.๑๖๐	๐.๑๐๗	๘๘๐,๓๒๙	๐.๑๐๐	๘๘๐,๓๒๙	๐.๐๒๕	๘๘๐,๓๒๙
	๑.๑ โครงสร้าง เหล็กเสริมเหล็ก จำนวน ๑ หลัง แบบเลขที่ สบ.๑๐-๔๐๑๗	๒,๓๓,๑๔๔		๐			๐	๘๘๐,๓๒๙		๐		๐.๐๑๐
	๑.๒ รางระบายน้ำ ความยาว ๑๘ เมตร แบบเลขที่ ๙๓๑๐๐๓, ๙๓๑๐๐๒	๒,๓,๐๔๔		๐			๐	๐.๑๐๗		๐		๐.๐๒๒
	๑.๓ ป้ายกาบระปา จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๑	๖,๙๗๐		๐			๐			๐		๐.๐๐๖
	๑.๔ ป้ายกกระด้นน้ำในถังน้ำโได้ จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๙๔๑๐๐๒	๘,๓๓๒		๐			๐			๐		๐.๐๐๘
	๑.๕ รั้ว, ประตูรั้ว ความยาว ๑๐๐ เมตร แบบเลขที่ ๙๒๑๐๐๓, ๙๓๑๐๐๒	๕๕,๒๓๖		๐			๐			๐		๐.๐๕๖
	๑.๖ การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๙๓๑๐๐๒	๑๖๘,๙๒๖		๐			๐			๐		๐.๑๖๑
	๑.๗ การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๙๓๑๐๐๖	๗๐,๕๖๓		๐			๐			๐		๐.๐๖๗
	๑.๘ การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๙๓๑๐๐๖	๗๐,๕๖๓		๐			๐			๐		๐.๐๖๗
	๑.๙ ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน ๑ งาน	๑๗,๕๗๖	๐.๐๒๑	๑๘,๖๔๗			๐			๐		๐
	๑.๑๐ งานดินและสระพื้ตะกอน จำนวน ๑ แห่ง แบบเลขที่ ๙๓๑๐๐๒	๕๖,๒๐๖	๐.๐๑๖	๑๔,๒๔๕			๐			๐		๐.๐๓๗
	๑.๑๑ การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ ระบบ	๑๕๕,๙๖๒		๐			๐			๐		๐.๑๑๔
	๑.๑๒ ระบบกร่อนน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๑๓๔๑๐๑๐	๑,๑๗๗,๕๖๖	๐.๕๒๐	๓๗๓,๙๓๘	๐.๒๖๐	๑๗๓,๖๑๔	๐.๓๘๐	๓๓๘,๓๒๕	๐.๒๘๓	๒๕๑,๙๖๓	๐.๑๑๐	๑๒๖,๘๗๒
	๑.๑๓ ถังน้ำโได้ ขนาดจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ ๒๑๑๑๐๐๐	๗๓๕,๙๖๔	๐.๓๓๓	๒๔๗,๓๗๐	๐.๓๐๐	๒๐๐,๓๒๔	๐.๒๐๐	๑๗๘,๐๖๖	๐.๐๘๐	๗๑,๒๒๖	๐.๐๓๐	๓๓,๑๘๗
	๑.๑๔ หอถังสูง ขนาดจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐	๘๕๕,๑๗๗	๐.๒๐๙	๑๘๖,๐๙๙	๐.๒๘๐	๑๘๖,๙๖๙	๐.๓๐๓	๒๖๗,๐๙๙	๐.๑๕๗	๑๓๙,๗๕๒	๐.๑๓๓	๑๒๕,๗๕๙
	๑.๑๕ ระบบท่อส่งน้ำดิบ ความยาวรวม ๓๕๐ เมตร แบบเลขที่ ๑๒๒๒๒๒๒	๙๔,๑๒๗		๐		๐	๐	๐.๓๐๐	๒๖๗,๐๙๙	๐.๑๓๐	๓๓,๓๘๗	๐.๐๑๓
	๑.๑๖ ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ความยาวรวม ๒,๕๐๐ เมตร แบบเลขที่ ๑๒๒๒๒๒๒	๔๘๑,๓๑๒		๐		๐	๐	๐.๐๘๐	๗๑,๒๒๖	๐.๐๐๘	๘,๙๐๓	
๒	ประเภทงานการันน้ำที่จัดซื้อหรือสั่งซื้อ											
	๒.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	๕๕๙,๓๘๕		๐			๐			๐		๐.๐๕๖
	๒.๒ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	๕๕๙,๓๘๕		๐			๐			๐		๐.๐๕๗
	๒.๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน ๑ ชุด	๒๐,๘๖๕		๐			๐			๐		๐.๐๒๐
	๒.๔ จัดหาและซ่อมแซมเครื่องมือประกอบการประปา จำนวน ๑ ชุด	๑๐,๙๑๔		๐			๐			๐		๐.๐๑๐
	๒.๕ จัดหาและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวัด จำนวน ๑ ชุด	๗,๒๗๖		๐			๐			๐		๐.๐๐๗
	๒.๖ จัดหาและซ่อมแซมวัสดุจัดหา จำนวน ๑ ชุด	๑๓,๔๘๒		๐			๐			๐		๐.๐๑๓
	๒.๗ การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก จำนวน ๑ ระบบ	๘,๐๒๕		๐			๐			๐		๐.๐๐๘
	รวมค่าก่อสร้าง, (%) ของงวดงาน	๔,๕๕๑,๖๔๗	๐.๒๐	๘๘๐,๓๒๙	๐.๑๕	๑.๐๐	๖๖๗,๙๔๗	๐.๒๐	๘๘๐,๓๒๙	๐.๒๐	๘๘๐,๓๒๙	๐.๒๕
	ระยะเวลานับจากวันเริ่มสัญญาก่อสร้าง (วัน)	๒๑๐	๗๐		๑๐๐			๑๓๐		๑๖๐		๒๑๐

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	
สถานที่ก่อสร้าง...	บ้านกะเปา หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
แบบเลขที่.....	๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๑๐๐, ๓๑๑๑๐๓๐, ๔๑๑๐๐๑, ๕๑๑๐๐๒, ๕๑๑๐๐๖, ๕๒๑๐๐๑, ๕๔๑๐๐๒,	
	อบต.กะเปา ๑/๖๑, สบ.๑๐-๔๐๑๗ รายการรายละเอียดฯ	
เจ้าของโครงการ...	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
แบบ ปร.๕ ที่แนบ	มีจำนวน ๑๖ รายการ คิดเป็น ๒๖ แผ่น	
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๒๔๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑		

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร, งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานสาธารณูปโภค				
	๑.๑ โรงสูบน้ำ แพลยเหล็ก จำนวน ๑ หลัง แบบเลขที่ สบ.๑๐-๔๐๑๗	๒๒๕,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๔	๒๔๓,๑๘๗.๘๘	
	๑.๒ รางระบายน้ำ ความยาว ๑๘ เมตร แบบเลขที่ ๔๑๑๐๐๑, ๔๑๑๐๐๒	๑๗,๗๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๔	๒๓,๐๔๓.๖๓	
	๑.๓ ป้ายการประปา จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๔๒๑๐๐๑	๕,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๔	๖,๗๖๙.๘๘	
	๑.๔ ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส จำนวน ๑ ป้าย แบบเลขที่ ๔๔๑๐๐๒	๖,๔๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๔	๘,๓๓๒.๑๖	
	๑.๕ รั้ว, ประตูรั้ว ความยาว ๑๐๐ เมตร แบบเลขที่ ๔๒๑๐๐๑, ๔๑๑๐๐๒	๔๕,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๔	๕๙,๒๓๖.๔๕	
	๑.๖ การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๔๑๑๐๐๒	๑๒๙,๖๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๔	๑๖๘,๗๒๖.๒๔	
	๑.๗ การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๔๑๑๐๐๖	๕๔,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๔	๗๐,๕๖๒.๙๘	
	๑.๘ การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๔๑๑๐๐๖	๕๔,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๔	๗๐,๕๖๒.๙๘	
	๑.๙ ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน ๑ งาน	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๔	๑๗,๕๗๕.๖๕	
	๑.๑๐ งานดินและสระพักตะกอน จำนวน ๑ แห่ง แบบเลขที่ ๔๑๑๐๐๒	๔๐,๑๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๔	๕๒,๒๐๖.๑๔	
	๑.๑๑ การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ ระบบ	๑๒๒,๑๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๔	๑๕๘,๙๖๑.๙๔	
	๑.๑๒ ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๑ ระบบ แบบเลขที่ ๑๑๔๑๐๑๐	๙๐๔,๕๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๔	๑,๑๗๗,๕๖๘.๕๕	
	๑.๑๓ ถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐	๕๖๕,๓๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๔	๗๓๕,๙๖๔.๐๗	
	๑.๑๔ หอถังสูง ขนาดจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง แบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐	๖๕๖,๑๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๔	๘๕๔,๑๗๖.๕๔	
	๑.๑๕ ระบบท่อส่งน้ำดิบ ความยาวรวม ๓๕๐ เมตร แบบเลขที่ อบต.กะเปา ๑/๖๑	๗๒,๓๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๔	๙๔,๑๒๗.๓๗	
	๑.๑๖ ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ความยาวรวม ๒,๕๐๐ เมตร แบบเลขที่ อบต.กะเปา ๑/	๓๖๙,๗๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๔	๔๘๑,๓๑๒.๔๓	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %				
สรุป	รวมเป็นเงิน	๓,๒๘๑,๖๐๐.๐๐	๑.๓๐๑๔	๔,๒๗๒,๓๑๕.๐๔	
	รวมค่าก่อสร้าง			๔,๒๗๒,๓๑๕.๐๐	
	(ตัวอักษร)	(สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ๖๒๕ ตร.ม. เฉลี่ย ๖,๔๑๐.๗๒ บาท/ตร.ม.

กรรมการ
(นางสาววรภรณ์ กล่อมจิตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววาสนา ศรีศิริรินทร์)

กรรมการ
(นายจักรี ฤทธิมาส)

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ส่วนราชการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

ชื่อโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่..... ๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๑๐๐, ๓๑๑๑๐๓๐, ๙๑๑๐๐๑, ๙๑๑๐๐๒, ๙๑๑๐๐๖, ๙๒๑๐๐๑, ๙๙๑๐๐๒,

อบต.กะเปา ๑/๖๑, สบ.๑๐-๔๐๑๗ รายการรายละเอียดฯ

เจ้าของโครงการ.... องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.๔ ที่แนบมีจำนวน ๗ รายการ คิดเป็น ๗ แผ่น

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๒๙๓/๒๕๖๑เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	๒.๑ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	๕๕,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗	๕๙,๓๘๕.๐๐	
	๒.๒ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด	๕๕,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗	๕๙,๓๘๕.๐๐	
	๒.๓ จัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน ๑ ชุด	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗	๒๐,๘๖๕.๐๐	
	๒.๔ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือประจำการประปา จำนวน ๑ ชุด	๑๐,๒๐๐.๐๐	๑.๐๗	๑๐,๙๑๔.๐๐	
	๒.๕ จัดหาและส่งมอบเครื่องมือตรวจวัด จำนวน ๑ ชุด	๖,๘๐๐.๐๐	๑.๐๗	๗,๒๗๖.๐๐	
	๒.๖ จัดหาและส่งมอบวัสดุจัดหา จำนวน ๑ ชุด	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑.๐๗	๑๓,๔๘๒.๐๐	
	๒.๗ การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก จำนวน ๑ ระบบ	๗,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗	๘,๐๒๕.๐๐	
สรุป	รวมเป็นเงิน	๑๖๗,๖๐๐.๐๐	๑.๐๗	๑๗๙,๓๓๒.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้าง			๑๗๙,๓๓๒.๐๐	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)				

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววาสนา ศรีศิริรินทร์)

.....กรรมการ
(นางสาววารารัตน์ กล่อมจิตร)

.....กรรมการ
(นายจักรี ฤทธิมาส)

รายการค่าประมาณการก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	กรมทรัพยากรน้ำ
ประเภท	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑		
สถานที่ก่อสร้าง....	บ้านกะเปา หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
แบบเลขที่.....	๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๑๐๐, ๓๑๑๑๐๓๐, ๔๑๑๐๐๑, ๕๑๑๐๐๒, ๕๑๑๐๐๖, ๕๒๑๐๐๑, ๕๔๑๐๐๒,		
	อบต.กะเปา ๑/๖๑, สบน.๑๐-๔๐๑๗ รายการรายละเอียดฯ		
เจ้าของอาคาร...	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ตามคำสั่งเลขที่ ๒๔๓/๒๕๖๐	เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑	

ก) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายงานเสาเข็ม กรณีผลการทดสอบดินปรากฏว่าไม่ตอกเข็ม ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	ค่าวัสดุ (บาท) (๑)	ค่าแรง (บาท) (๒)	ค่าขนส่ง (บาท) (๓)	รวม (บาท) (๑)+(๒)+(๓)
๑	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม.	๑๒๑,๑๐๘		๖๓,๗๕๐	๒๔,๒๗๔	๐	๘๘,๐๒๔
๒	ถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลบ.ม.	๑๓๕,๓๕๖		๗๑,๒๕๐	๓๒,๗๑๘	๐	๑๐๓,๙๖๘
๓	หอดังสูง ขนาดจุ ๓๐ ลบ.ม.	๕๘,๒๒๑		๓๕,๖๐๐	๙,๑๒๐	๐	๔๔,๗๒๐
	เป็นเงิน	๓๑๔,๖๘๕		หมายเหตุ ให้คิดค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างฐานรากแผ่ - ฐานรากเสาเข็ม ส่วนต่าง ให้นำค่าเสาเข็มมาชดเชยได้			
	ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)						

ข) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายงานเสาเข็ม กรณีตอกเข็มที่มีความยาวน้อยกว่าที่กำหนดในแบบแปลน ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (ราคาต่อเมตร)	ค่าวัสดุ/ เมตร (บาท) (๑)	ค่าแรง/ เมตร (บาท) (๒)	ค่าขนส่ง/ เมตร (บาท) (๓)	รวม (บาท) (๑)+(๒)+(๓)	ตอก เข็ม ยาว/ต้น (ม.)	รวมความ ยาวเข็มที่ ไม่ได้ตอก (ม.)
๑	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด ๑๐ ลบ.ม./ชม.	๑๐๙,๑๕๗	๓๕๗	๒๐๘	๖๖	๐	๒๗๔	๐	๓๐๖
๒	ถังน้ำใส ขนาดจุ ๑๐๐ ลบ.ม.	๑๒๑,๙๔๘	๕๓๕	๓๑๓	๙๙	๐	๔๑๑	๐	๒๒๘
๓	หอดังสูง ขนาดจุ ๓๐ ลบ.ม.	๕๕,๖๑๗	๖๙๕	๔๔๕	๘๙	๐	๕๓๔	๐	๘๐
	เป็นเงิน	๒๘๖,๗๒๒							
	ตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)								

ค) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายระบบไฟฟ้าภายนอก หากภายหลังการไฟฟ้า แจ้งว่าไม่ต้องดำเนินการ ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	๐	
๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	๘,๐๒๕	
	เป็นเงิน	๘,๐๒๕	
	ตัวหนังสือ (แปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)		

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววาสนา ศรีศิริพันธ์)

.....กรรมการ

(นางสาววราภรณ์ กล่อมจิตร)

.....กรรมการ

(นายจักรี ฤทธิมาส)

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่..... ๑๑๔๑๐๑๐, ๒๑๑๑๑๐๐, ๓๑๑๑๐๓๐, ๔๑๑๐๐๑, ๔๑๑๐๐๒, ๕๑๑๐๐๖, ๕๒๑๐๐๑, ๕๔๑๐๐๒,
อบต.กะเปา ๑/๖๑, สบ.๑๐-๔๐๑๗ รายการรายละเอียดฯ
เจ้าของโครงการ.... องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ รายการ คิดเป็น ๐ แผ่น
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๒๔๓/ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
๓	ประเภทงานค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				
	๓.๑ ค่าขนส่ง วัสดุก่อสร้าง	๑.๐๐	โครงการ	๐.๐๐	
สรุป	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี ทุกรายการ			๐.๐๐	
	(ตัวอักษร) (..... ศูนย์บาทถ้วน)				

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววาสนา ศรีศรีรินทร์)
..... กรรมการ
(นางสาววารภรณ์ กล่อมจิตร)
..... กรรมการ
(นายจักรี ฤทธิมาส)

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	โรงสูบน้ำ แบบท่อนลอย	รายการเลขที่	1.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่ สบน.10-1008	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถัง PE ขนาด 200 ลิตร (ขายตามท้องตลาด)	2 ถัง	1,300.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
2	เหล็ก C 50 x 25 x 3.86 กก./ม.	3 ท่อน	712.62	2,028.59	-	-	2,028.59	
3	แผ่นเหล็ก ขนาด 400 x 900 x 9 มม.	2 แผ่น	890.19	1,780.38	}	-	1,780.38	
4	ท่อส้นหน้างานบานหัว ช่วงส้น ชั้น 13.5 dia 6"	2 อัน	1,248.00	2,496.00		-	2,496.00	
5	ทาสีน้ำมัน	5 ตร.ม.	45.00	225.00	-	-	225.00	
6	แผ่นเหล็กยึดท่อ ขนาด 300 x 400 x 9 มม. เชื่อมติดท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ยึด	2 แผ่น	436.73	873.46	-	-	873.46	
7	ลวดสลิง dia 3/8" หรือเชือกไนลอน 6/8"	50 เมตร	25.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
8	ลูกลอยน้ำ ทรงกลม dia 6	5 ชุด	250.00	1,250.00			1,250.00	
9	ค่าแรงงานประกอบ และติดตั้ง	1 ชุด	0.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมเงิน			12,503.43		5,000.00	17,503.43	
	คิดเป็นเงินค่างาน						17,500.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	โรงสูบน้ำ แพลอยเหล็ก	รายการเลขที่	1.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่ สบน.10-4017		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<u>1. งานดิน</u>							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	2.69 ลบ.ม.	-	-	125.00	336.00	336.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.10 ลบ.ม.	651.87	62.58	91.00	8.74	71.32	
	<u>2. งานแบบหล่อ</u>							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่า	6.88 ตร.ม.	502.00	3,453.76	133.00	915.04	4,368.80	
2.2	ตะปู	1.5 กก.	37.38	56.07	-	-	56.07	
	<u>3. งานคอนกรีต</u>							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.10 ลบ.ม.	1,682.00	161.47	398.00	38.21	199.68	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.88 ลบ.ม.	2,196.00	1,923.70	498.00	436.25	2,359.94	
	<u>4. งานเหล็ก</u>							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	11 กก.	20.25	231.66	4.10	46.90	278.56	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	106 กก.	21.20	2,249.91	3.30	350.22	2,600.14	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No 18	3 กก.	27.57	82.71	-	-	82.71	
	<u>5. งานกว้าน</u>							
5.1	เฟือง dia.0.30 ม.	1 ชุด	2,500.00	2,500.00	}		2,500.00	
5.2	เฟือง dia.0.15 ม.	1 ชุด	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
5.3	ชุดลูกป็น	3 ชุด	650.00	1,950.00			1,950.00	
5.4	พวงมาลัย dia.0.85 ม.	1 ชุด	800.00	800.00			6,500.00	7,300.00
5.5	แผ่นเหล็กรองชุดลูกป็น พร้อมเจาะรู	2 แผ่น	150.00	300.00				300.00
5.6	สลักเกลียว dia.1/2 x 8 นิ้ว	18 ชุด	35.00	630.00				630.00
5.7	ท่อเหล็ก dia 2 นิ้ว หนา 3.0 มม. ยาว 6 ม.	0.13 ท่อน	1,249.00	166.53				166.53
5.8	ท่อเหล็ก dia 1 นิ้ว หนา 2.7 มม. ยาว 6 ม.	1.33 ท่อน	592.00	789.33				789.33
5.9	แผ่นเหล็กฝาครอบกว้าน	2 ชุด	2,250.00	4,500.00				4,500.00
5.10	ลวดสลิงยึดแพ หรือเชือกในล่อน ขนาด 5/8 นิ้ว	50 เมตร	25.00	1,250.00				1,250.00
	<u>6. งานตบแต่งฉาปูน</u>							
6.1	ฉาปูนเรียบธรรมดา	3.27 ตร.ม.	55.00	179.85	82.00	268.14	447.99	
	<u>7. งานทาสี</u>							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	3.27 ตร.ม.	35.00	114.45	34.00	111.18	225.63	
7.2	ทาสีน้ำมัน	60 ตร.ม.	45.00	2,700.00	38.00	2,280.00	4,980.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	โรงสูบน้ำ แพลอยเหล็ก	รายการเลขที่	1.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่ สบน.10-4017	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
	รวมยอดยกไป			25,602.03		11,290.68	36,892.71		
	รวมยอดยกมา			25,602.03		11,290.68	36,892.71		
	8. งานแพลอย								
8.1	สังกะสีลอนเหลี่ยม ยาว 8 ฟุต	24 แผ่น	421.00	10,104.00			10,104.00		
8.2	เหล็กฉาก ขนาด L 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 ม.	26 ท่อน	315.42	8,200.92			8,200.92		
8.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 1"	22 ท่อน	552.00	12,144.00			12,144.00		
8.4	หน้างานเหล็กอาบสังกะสี เกลียวใน dia 1"	9 อัน	50.00	450.00			450.00		
8.5	เหล็กแผ่นลาย ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	5 แผ่น	2,900.00	14,500.00			14,500.00		
8.6	เหล็กแผ่น ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	10 แผ่น	4,324.00	43,240.00			43,240.00		
8.7	ชุดแผ่นเหล็กยึดเสา	9 ชุด	150.00	1,350.00			1,350.00		
8.8	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	10 ท่อน	545.00	5,450.00			59,600.00	65,050.00	
8.9	ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส dia 2.5 มม. ขนาด	18.45 ตร.ม.	110.00	2,029.50				2,029.50	
8.10	เสา คสล.รับท่อรูปตัว T ขนาด 0.15 x 0.15 x 3.00 - 6.00	1 ชั้ว	3,650.00	3,650.00				3,650.00	
8.11	น๊อตยึดติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	3 ตัว	95.00	285.00				285.00	
8.12	แท่นเครื่องสูบลมเครื่องสูบน้ำ	2 ชุด	500.00	1,000.00				1,000.00	
8.13	น๊อตยึดหน้างาน	104 ตัว	30.00	3,120.00				3,120.00	
8.14	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,860.00	3,720.00				3,720.00	
8.15	หน้างานบอดเหล็กหล่อ dia 3"	2 ตัว	230.00	460.00				460.00	
8.16	หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3"	8 ตัว	360.00	2,880.00				2,880.00	
8.17	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,400.00	2,800.00				2,800.00	
8.18	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,550.00	1,550.00				1,550.00	
8.19	ประเก็นยาง dia 3"	11 ตัว	30.00	330.00				330.00	
8.20	เหล็กปะกับรัดท่อ ขนาด 50x50x4 มม. พร้อมน๊อต 4 - 1/2"x6	2 ชุด	232.00	464.00				464.00	
8.21	ฉนวนโฟมภายในลำเรือ ขนาด (2*3)+(3*4)*0.45	1 ชุด	10,000.00	10,000.00			10,000.00		
	9. งานไฟฟ้า								
9.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิดช์ และอุปกรณ์	1 ชุด	460.00	460.00	260.00	260.00	720.00		
9.2	เต้ารับแบบติดผนัง	1 ชุด	230.00	230.00	110.00	110.00	340.00		
	รวมเงิน			154,019.45		71,260.68	225,280.13		
	คิดเป็นเงินค่างาน						225,200.00		

ประมาณราคาก่อสร้าง		วางระบายน้ำ	ปีงบประมาณ 2561	รายการเลขที่	28
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี				แบบเลขที่	911001
ฝ่ายประมาณราคา		กองช่าง			
ประมาณการโดย		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561			

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดิน	0.39 ลบ.ม.	-	-	125.00	48.75	48.75	
2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	651.87	19.56	91.00	2.73	22.29	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม.	2,196.00	109.80	436.00	21.80	131.60	
4	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	2 กก.	19.26	38.52	4.10	8.20	46.72	
5	ก่ออิฐฉาบปูน 1/2 แผ่น	1 ตร.ม.	330.00	330.00	89.00	89.00	419.00	
6	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.3 ตร.ม.	55.00	126.50	82.00	188.60	315.10	
	รวมเงิน			624.38		359.08	983.46	
	คิดเป็นเงินค่างาน						980.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	วางระบายน้ำ	รายการเลขที่	2.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่ 911001	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	วางระบายน้ำ	18 ม.	624.38	11,238.77	359.08	6,463.44	17,702.21	
	รวมเงิน			11,238.77		6,463.44	17,702.21	
	คิดเป็นเงินค่างาน			11,200.00		6,400.00	17,700.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบวิศวกรรมขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ป้ายการประปา	รายการเลขที่	3.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี			แบบเลขที่ 921001
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560			เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	125.00	37.50	37.50	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม.	2,196.00	1,317.60	498.00	298.80	1,616.40	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1 ท่อน	1,028.00	1,028.00	}	500	1,028.00	
4	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,100.00	550.00			550.00	
5	น๊อต dia. 3/8 " ยาว 4 "	6 ตัว	18.00	108.00			608.00	
6	หัวเสาขง อลูมิเนียม dia. 2"	2 ตัว	130.00	260.00			260.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	35.00	70.00	160.00	
8	ตัวอักษร สติ๊กเกอร์	1 ป้าย	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
	รวมเงิน			3,853.60		1,406.30	5,259.90	
	คิดเป็นเงินค่างาน			3,800.00		1,400.00	5,200.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
ประมาณราคาก่อสร้าง	ปั๊บบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม.	รายการเลขที่	4.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่ 991002	
ฝ่ายประมาณราคา	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับที่ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,510.00	2,510.00		1,710.00	2,510.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	165.00	165.00			165.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	205.00	205.00			205.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	190.00	190.00			190.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	315.00	315.00			2,025.00	
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
7	เหล็กแกนตัน dia. 25 นิ้ว	1 ชุด	220.00	220.00			220.00	
8	ลวดสลิง dia. 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00			210.00	
9	เกลลอนจุ 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00	38.00	114.00	15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	45.00	135.00			249.00	
รวมเงิน				4,665.00		1,824.00	6,489.00	
คิดเป็นเงินค่างาน				4,600.00		1,800.00	6,400.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	รั้ว-ประตูรั้ว (25 x 25 ม.)	รายการเลขที่	5.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	921001, 911002
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.เสา/บานประตูรั้ว							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคื่น	0.5 ลบ.ม.	-	-	125.00	62.50	62.50	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	651.87	32.59	91.00	4.55	37.14	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.05 ลบ.ม.	1,682.00	89.15	398.00	21.09	110.24	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.32 ลบ.ม.	2,196.00	691.74	498.00	156.87	848.61	
1.5	เหล็กเสริม	47.6 กก.	20.25	964.10	4.10	195.20	1,159.30	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	27.57	19.30	-	-	19.30	
1.7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 1 1/2"	3 ท่อน	730.00	2,190.00	}		2,190.00	
1.8	ลวดค้ำยี่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม	5.25 ตร.ม.	110.00	577.50			577.50	
1.9	น๊อตล็อกติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	95.00	570.00		850.00	1,420.00	
1.10	กลอนเหล็กและกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	55.00	165.00	100.00	300.00	465.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	35.00	105.00	34.00	102.00	207.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	38.00	76.00	166.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อม ไม้คร่าว	1.14 ตร.ม.	502.00	572.28	133.00	151.62	723.90	
1.15	ตะปู	0.2 กก.	37.38	7.48	-	-	7.48	
	รวมเงิน (1) ยอดยกไป			6,634.14		1,919.84	8,553.97	
	รวมเงิน (1) ยอดยกมา			6,634.14		1,919.84	8,553.97	
	รวมเงิน (1)			6,634.00		1,919.00	8,553.00	
	2.เสา/มรั้วต่อ 1 ต้น							
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคื่น	0.25 ลบ.ม.	-	-	125.00	31.25	31.25	
2.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	651.87	16.30	91.00	2.28	18.57	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,682.00	50.46	398.00	11.94	62.40	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	2,196.00	307.44	498.00	69.72	377.16	
2.5	เหล็กเสริม	29.9 กก.	20.25	605.68	4.10	122.63	728.31	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	27.57	11.03	-	-	11.03	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	55.00	82.50	100.00	150.00	232.50	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	35.00	52.50	34.00	51.00	103.50	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	รั้ว-ประตูรั้ว (25 x 25 ม.)	รายการเลขที่	5.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	921001, 911002
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	0.57 ตร.ม.	502.00	286.14	133.00	75.81	361.95	
2.10	ตะปู	0.1 กก.	37.38	3.74	-	-	3.74	
	รวมเงิน (2)			1,415.00		514.00	1,930.00	
	เสาเข็มรั้วคิดเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,415.00	5,660.00	514.00	2,056.00	7,716.00	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			12,294.00		3,975.00	16,269.00	16,200.00
	รวมเงิน (2) ยอดยกไป							
	รวมเงิน (2) ยอดยกมา							
	3. รั้ว, เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)							
3.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	1 ลบ.ม.	-	-	125.00	125.00	125.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.11 ลบ.ม.	2,196.00	230.58	498.00	52.29	282.87	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia 2.64 มม.	180 ม.	7.00	1,260.00	3.00	540.00	1,800.00	
3.4	เสารั้ว กสส. สำเร็จรูป 4 x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	260.00	2,340.00	40.00	360.00	2,700.00	
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	12.00	972.00	2.00	162.00	1,134.00	
	รวมเงิน (3)			4,802.00		1,239.00	6,041.00	ราคา/20 ม.
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			240.10		61.95	302.05	ราคา/ ม.
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	97 ม.	240.10	23,289.70	61.95	6,009.15	29,298.85	29,200.00
	รวมเงิน 1+2+3			35,583.70		9,984.15	45,567.85	
	คิดเป็นเงินค่างาน						45,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	การประสานท่อระหว่างระบบ	รายการเลขที่	6.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	911002
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	7.5 ท่อน	1,862.00	13,965.00	1,050.00	7,875.00	21,840.00	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	5 ท่อน	2,712.00	13,560.00	1,500.00	7,500.00	21,060.00	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	1 ท่อน	288.00	288.00	180.00	180.00	468.00	
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 3/4"	1 ท่อน	41.59	41.59	}	7,600.00	41.59	
5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,400.00	5,600.00			5,600.00	
6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,700.00	1,700.00			1,700.00	
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,550.00	3,100.00			3,100.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4 ตัว	1,850.00	7,400.00			7,400.00	
9	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,350.00	2,350.00			2,350.00	
10	สามทางลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,970.00	1,970.00			1,970.00	
11	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	258.00	258.00			258.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	18 ตัว	425.00	7,650.00			7,650.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	22 ตัว	360.00	7,920.00			7,920.00	
14	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	8,200.00	8,200.00			15,800.00	
15	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1 ชุด	22,375.00	22,375.00			22,375.00	
16	ก๊อกรน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1 อัน	320.00	320.00			320.00	
17	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1 ตัว	217.00	217.00			217.00	
18	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	5 ตัว	4.00	20.00			20.00	
19	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	30.00	660.00			660.00	
20	ประเก็นยาง dia 4"	17 แผ่น	35.00	595.00			595.00	
21	น๊อตยึดหน้างาน	224 ตัว	30.00	6,720.00			6,720.00	
22	เทปพันเกลียว	20 ม้วน	30.00	600.00			600.00	
23	ทำเกลียว	25 จุด	-	-	40.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมเงิน			105,509.59		24,155.00	129,664.59	
	คิดเป็นเงินค่างาน						129,600.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	รายการเลขที่	7.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่ 911006		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,862.00	1,862.00	1,050.00	1,050.00	2,912.00	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว6ม. dia 2"	1 ท่อน	1,152.00	1,152.00	660.00	660.00	1,812.00	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว6ม. dia 1/2"	2 ท่อน	257.00	514.00	180.00	360.00	874.00	
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 3/4"	1 ท่อน	41.59	41.59			41.59	
5	ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00			360.00	
6	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	24.00	96.00			96.00	
7	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	15.00	30.00			30.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,400.00	1,400.00			1,400.00	
9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,550.00	3,100.00			3,100.00	
10	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2"	2 ตัว	146.00	292.00			292.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,860.00	5,580.00			5,580.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	8 ตัว	360.00	2,880.00		6,500.00	9,380.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" - 3/4"	2 อัน	300.00	600.00			600.00	
14	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 1/2-2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00			1,150.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 2" - 1 1/4"	2 ตัว	53.00	106.00			106.00	
16	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11 ตัว	10.44	114.84			114.84	
17	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	40.00	320.00			320.00	
18	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	32.00	128.00			128.00	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	6,720.00	13,440.00			13,440.00	
20	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2 ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	230.00	460.00			460.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	180.00	720.00			720.00	
23	เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	280.00	560.00			560.00	
24	เข็มขั้วรดท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	6.00	24.00			24.00	
25	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	30.00	60.00			60.00	
26	ประเ็นยาง dia 3"	15 ตัว	30.00	450.00			450.00	
27	น๊อตยึดหน้างาน	68 ตัว	30.00	2,040.00			2,040.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	การประปาที่ภายในโรงสูบน้ำดิบ	รายการเลขที่	7.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่ 911006		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560	เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561		

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกไป			44,480.43		8,570.00	53,050.43	
28	รวมยอดยกมา ทำเกลียว	40 จุก	-	-	30.00	1,200.00	1,200.00	
	รวมเงิน			44,480.43		9,770.00	54,250.43	
	คิดเป็นเงินค่างาน						54,200.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	รายการเลขที่	8.00
สถานที่ก่อสร้าง...บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี			แบบเลขที่ 911006
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,862.00	1,862.00	1,050.00	1,050.00	2,912.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว6ม. dia 2"	1 ท่อน	1,152.00	1,152.00	660.00	660.00	1,812.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว6ม. dia 1/2"	2 ท่อน	257.00	514.00	180.00	360.00	874.00	
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 3/4"	1 ท่อน	41.59	41.59			41.59	
5	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00			360.00	
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	24.00	96.00			96.00	
7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	15.00	30.00			30.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,400.00	1,400.00			1,400.00	
9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,550.00	3,100.00			3,100.00	
10	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2"	2 ตัว	146.00	292.00			292.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,860.00	5,580.00			5,580.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	8 ตัว	360.00	2,880.00			9,380.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" - 3/4"	2 อัน	300.00	600.00			600.00	
14	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 1/2-2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00			1,150.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 2" - 1 1/4"	2 ตัว	53.00	106.00			106.00	
16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11 ตัว	10.44	114.84			114.84	
17	น๊ิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	40.00	320.00			320.00	
18	น๊ิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	30.00	120.00			120.00	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	6,720.00	13,440.00			13,440.00	
20	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2 ชุด	3,500.00	7,000.00			7,000.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	230.00	460.00			460.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	180.00	720.00			720.00	
23	เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	280.00	560.00			560.00	
24	เข็มขั้วรัดท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	6.00	24.00			24.00	
25	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	30.00	60.00			60.00	
26	ประเก็นยาง dia 3"	15 ตัว	30.00	450.00			450.00	
27	น๊อตยึดหน้างาน	68 ตัว	30.00	2,040.00			2,040.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	รายการเลขที่	8.00
สถานที่ก่อสร้าง...บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	911006
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกไป			44,472.43		8,570.00	53,042.43	
28	ทำเกลียว	40 จุด	-	44,472.43	30.00	1,200.00	1,200.00	
	รวมเงิน			44,472.43		9,770.00	54,242.43	
	คิดเป็นเงินค่างาน						54,200.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพินดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	รายการเลขที่	9.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมเงิน			0.00		13,500.00	13,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						13,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	งานดินและสระพักตะกอน	รายการเลขที่	10.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่		รายการฯ เฉพาะแห่ง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560			เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานสระพักตะกอน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมก้น	136 ลบ.ม.	-	-	148.00	20,128.00	20,128.00	
1.2	เรียงหินใหญ่ยาแนวบริเวณรางระบายน้ำ	5.6 ตร.ม.	880.00	4,928.00	285.00	1,596.00	6,524.00	
	2.งานดินตัด							
2.1	ปรับเกลี่ยแต่งสภาพพื้นที่ภายในระบบประปา	900 ตร.ม.	-	-	15.00	13,500.00	13,500.00	
2.2	ดินตัดบริเวณที่ตั้งระบบประปา	0 ลบ.ม.	28.95	0.00	5.81	0.00	0.00	
2.3	ดินถมบริเวณที่ตั้งระบบประปา สูง 1.00 ม. จากระดับดินเดิม	0 ลบ.ม.	150.00	0.00	46.00	0.00	0.00	
	รวมเงิน			4,928.00		35,224.00	40,152.00	
	คิดเป็นเงิน						40,100.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ระบบไฟฟ้าภายใน	รายการเลขที่	11.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีร์รัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	รายการฯเฉพาะแห่ง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีร์รัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) [/] บีกเสา คอร. ยาว...8.00.....ม. (8,9 ม.) จำนวน...7...ต้น	7 ต้น	2,500.00	17,500.00	1,000.00	7,000.00	24,500.00	
2	สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW แขนเดี่ยว พื้นที่หน้าตัด 16 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	700 ม.	56.23	39,361.00	20.00	14,000.00	53,361.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	2 รายการ	2,200.00	4,400.00	300.00	600.00	5,000.00	
4	สะพานไฟ (Cut out) ขนาด 100 A. พร้อมอุปกรณ์	2 ชุด	850.00	1,700.00	50.00	100.00	1,800.00	
5	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	9 ชุด	350.00	3,150.00	200.00	1,800.00	4,950.00	
6	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
7	ท่อ PVC. ร้อยสายไฟ(สี่เหลืง) มอก.216-2524 dia 3/4"	25 ท่อน	50.00	1,250.00	40.00	1,000.00	2,250.00	100.00
8	ท่อ HDPE ร้อยสายไฟ ขนาด 63 มม. PN.6.3	30 ม.	50.50	1,515.00	15.00	450.00	1,965.00	
9	ล่อฟ้าแรงต่ำ แบบลูกถ้วยคึดสายไฟฟ้า THW	2 ชุด	720.00	1,440.00	100.00	200.00	1,640.00	
10	สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์ลูกลอย	390 ม.	15.00	5,850.00	10.00	3,900.00	9,750.00	
11	สายไฟฟ้า VAF แบบ แขนคู่ แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ของหลอดไฟฟ้า	30 ม.	15.00	450.00	12.00	360.00	810.00	
12	สายไฟฟ้า VAF แบบ 3 แขน แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. ของปลั๊กไฟฟ้า	50 ม.	30.00	1,500.00	13.00	650.00	2,150.00	
13	สายไฟฟ้า สังกัด NY 750 โวลท์ ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. ของเครื่องสูบน้ำดี	60 ม.	80.16	4,809.60	22.00	1,320.00	6,129.60	
14	อุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	4,278.28	4,278.28	-	-	4,278.28	
	รวมเงิน			89,843.88		32,280.00	122,123.88	
	คิดเป็นเงินค่างาน			89,800.00		32,200.00	122,100.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำพิดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)	รายการเลขที่	12.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	1141010
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	45 ลบ.ม.	-	-	125.00	5,625.00	5,625.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	10 ลบ.ม.	651.87	6,518.70	91.00	910.00	7,428.70	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	337 ตร.ม.	502.00	169,174.00	133.00	44,821.00	213,995.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia.3" x 3.00 ม. (50%)	50 ต้น	25.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
2.3	ตะปู	84 กก.	37.38	3,139.92	-	-	3,139.92	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	3.2 ลบ.ม.	1,682.00	5,382.40	398.00	1,273.60	6,656.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม)	24 ลบ.ม.	2,196.00	52,704.00	498.00	11,952.00	64,656.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม)	27 ลบ.ม.	2,289.00	61,803.00	498.00	13,446.00	75,249.00	
3.4	ปูนทราย 1 : 4	1 ลบ.ม.	1,800.00	1,800.00	476.00	476.00	2,276.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	82 กก.	20.25	1,660.50	4.10	336.20	1,996.70	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.44 กก./เส้น)	688 กก.	19.26	13,250.88	4.10	2,820.80	16,071.68	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	3,362 กก.	21.20	71,274.40	3.30	11,094.60	82,369.00	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1,370 กก.	21.18	29,016.60	3.30	4,521.00	33,537.60	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	103 กก.	20.47	2,108.41	2.90	298.70	2,407.11	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	160 กก.	27.57	4,411.20	-	-	4,411.20	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	0.3 ท่อน	4,393.00	1,317.90	2,400.00	720.00	2,037.90	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2 ท่อน	2,712.00	5,424.00	1,500.00	3,000.00	8,424.00	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,862.00	3,724.00	1,050.00	2,100.00	5,824.00	
5.4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 1 1/2"	4 ท่อน	820.00	3,280.00	480.00	1,920.00	5,200.00	
5.5	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 1"	4 ท่อน	561.00	2,244.00	300.00	1,200.00	3,444.00	
5.6	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 3/4"	2 ท่อน	385.00	770.00	210.00	420.00	1,190.00	
5.7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia 1/2"	1 ท่อน	305.00	305.00	180.00	180.00	485.00	
5.8	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 1 1/2"	1.5 ท่อน	92.71	139.07	120.00	180.00	319.07	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำพิดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)	รายการเลขที่	12.00
สถานที่ก่อสร้าง...บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	1141010
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกไป			440,697.98		107,294.90	547,992.88	
	รวมยอดยกมา			440,697.98		107,294.90	547,992.88	
5.9	ท่อ PVC. ยาว 4.00 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 1"	2 ท่อน	56.82	113.64	120.00	240.00	353.64	
5.10	ท่อแสดนเลส Dia 1/2"	1 ท่อน	920.00	920.00	120.00	120.00	1,040.00	
5.11	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	8 ตัว	10.00	80.00			80.00	
1.12	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	8 ตัว	9.00	72.00			72.00	
5.13	ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	190.00	190.00			190.00	
5.14	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	15.37	15.37			15.37	
5.15	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1"	3 ตัว	38.57	115.71			115.71	
5.16	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	3 ตัว	10.44	31.32			31.32	
5.17	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4 ตัว	15.37	61.48			61.48	
5.18	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	7 ตัว	26.39	184.73			184.73	
5.19	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	5 ตัว	216.92	1,084.60			1,084.60	
5.20	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	8 ตัว	382.22	3,057.76			3,057.76	
5.21	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1 ตัว	1,418.39	1,418.39			1,418.39	
5.22	ข้องอ 90 ๊ว แสดนเลส dia. 1/2 "	3 ตัว	340.00	1,020.00			1,020.00	
5.23	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	3,200.00	3,200.00			3,200.00	
5.24	ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	14.00	28.00			28.00	
5.25	ซี-โบลท์ ชั้น 20 dia 4"	1 ชุด	900.00	900.00			900.00	
5.26	น๊ปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	10.00	20.00			20.00	
5.27	รัดแยกอาบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	220.00	220.00			20,950.00	21,170.00
5.28	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6"	2 อัน	700.00	1,400.00				1,400.00
5.29	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	6 อัน	425.00	2,550.00				2,550.00
5.30	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	6 อัน	360.00	2,160.00				2,160.00
5.31	ประเก็นยาง dia 3"	6 ตัว	30.00	180.00				180.00
5.32	ประเก็นยาง dia 4"	12 ตัว	35.00	420.00				420.00
5.33	ประเก็นยาง dia 6"	3 ตัว	50.00	150.00				150.00
5.34	น๊อตยึดหน้างาน	144 ตัว	30.00	4,320.00				4,320.00

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)	รายการเลขที่	12.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	1141010
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
5.35	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	6,720.00	13,440.00			13,440.00	
	รวมยอดยกไป			478,050.98		128,604.90	606,655.88	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)	รายการเลขที่	12.00
สถานที่ก่อสร้าง...บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	1141010
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกมา			478,050.98		128,604.90	606,655.88	
5.36	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	8,200.00	16,400.00			16,400.00	
5.37	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	13,200.00	13,200.00			13,200.00	
5.38	ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านชก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3 ชุด	7,398.00	22,194.00			22,194.00	
5.39	ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	11,400.00	11,400.00			11,400.00	
5.40	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2 ตัว	300.00	600.00			600.00	
5.41	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8 ตัว	148.00	1,184.00			1,184.00	
5.42	ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบ โกล์บวาล์ว) dia 1"	3 อัน	310.00	930.00			930.00	
5.43	ท่อสั่นแสดนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4 ตัว	95.00	380.00			380.00	
5.44	ท่อพลาสติก dia 1"	10 ม.	25.00	250.00			250.00	
	6. งานท่ออิฐ							
6.1	ท่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	68 ตร.ม.	330.00	22,440.00	89.00	6,052.00	28,492.00	
6.2	ท่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	2.4 ตร.ม.	206.00	494.40	86.00	206.40	700.80	
	7. งานคบแต่งฉาบปูน							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	180 ตร.ม.	55.00	9,900.00	82.00	14,760.00	24,660.00	
7.2	ฉาบปูนขัดมัน	66 ตร.ม.	65.00	4,290.00	87.00	5,742.00	10,032.00	
7.3	เทพื้นปูนทราย	0.9 ลบ.ม.	1,600.00	1,440.00	346.00	311.40	1,751.40	
	8. งานทาสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	180 ตร.ม.	35.00	6,300.00	30.00	5,400.00	11,700.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	23 ตร.ม.	45.00	1,035.00	38.00	874.00	1,909.00	
8.3	ทาซีเมนต์เบส	90 ตร.ม.	115.00	10,350.00	40.00	3,600.00	13,950.00	
	9.งานอื่นๆ							
9.1	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	2.7 ลบ.ฟุต	940.00	2,538.00	110.00	297.00	2,835.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.2 ลบ.ฟุต	940.00	1,128.00	110.00	132.00	1,260.00	
9.3	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2	2 ชุด	1,450.00	2,900.00	220.00	440.00	3,340.00	
9.4	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 1.60	2 ชุด	900.00	1,800.00	140.00	280.00	2,080.00	
9.5	บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4 บาน	1,400.00	5,600.00	200.00	800.00	6,400.00	
9.6	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	8 บาน	420.00	3,360.00	130.00	1,040.00	4,400.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)	รายการเลขที่	12.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	1141010
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกไป			618,164.38		168,539.70	786,704.08	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำพิดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)	รายการเลขที่	12.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	1141010
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี			
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			618,164.38		168,539.70	786,704.08	
9.7	กลอนขนาด 6 นิ้ว	8 อัน	30.00	240.00			240.00	
9.8	กลอนขนาด 4 นิ้ว	16 อัน	25.00	400.00			400.00	
9.9	ข้อสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	8 อัน	15.00	120.00			120.00	
9.10	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	28 อัน	30.00	840.00			840.00	
9.11	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8 อัน	35.00	280.00			280.00	
9.12	สายยูพร้อมกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
9.13	แผ่นอลูมิเนียม 0.20 x 1.55 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	1,500.00	1,500.00		1,300.00	2,800.00	
9.14	แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	2 แผ่น	100.00	200.00			200.00	
9.15	แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 3/16 มม.	2 แผ่น	55.00	110.00			110.00	
9.16	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	315.42	315.42			315.42	
9.17	เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	962.00	962.00			962.00	
9.18	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.43 ม.	6 แผ่น	210.00	1,260.00			1,260.00	
9.19	พุกตัวหนอน dia. 6 มม.	9 ตัว	10.00	90.00			90.00	
9.20	น็อตสแตนเลส dia. 3/8 " ยาว 5 "	9 ตัว	30.00	270.00			270.00	
9.21	ทรายกรองเร็ว dia 0.70 - 0.90 มม.	1.2 ลบ.ม.	4,300.00	5,160.00	500.00	600.00	5,760.00	
9.22	กรวดกรองน้ำ dia 1/16" - 2 1/4"	0.8 ลบ.ม.	4,300.00	3,440.00	500.00	400.00	3,840.00	
9.23	ปั๊บบอกระดับน้ำเหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1 ชุด	2,940.00	2,940.00	1,030.00	1,030.00	3,970.00	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	3 ชุด	460.00	1,380.00	260.00	780.00	2,160.00	
10.2	เดินแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2 ชุด	230.00	460.00	110.00	220.00	680.00	
	11. เสาเข็ม							
11.1	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด [/] 0.20 x 0.20 ม. ยาว 6.00 ม. รับน้ำหนักบรรทุกทุกปลายได้ไม่น้อยกว่า 3.6 ตัน/ตัน	51 ตัน	1,250.00	63,750.00	394.00	20,094.00	83,844.00	
11.2	สกัดหัวเสาเข็ม คอร.	51 ตัน		0.00	180.00	9,180.00	9,180.00	
	รวมเงิน			702,441.80		202,143.70	904,585.50	
	คิดเป็นเงินค่างาน						904,500.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพืดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลบ.ม.(ตอกเข็ม)	รายการเลขที่	13.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	2111100
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกไป			321,370.45		100,462.00	421,832.45	
	รวมยอดยกมา			321,370.45		100,462.00	421,832.45	
5.11	เทพื้นเกลียว	10 ม้วน	30.00	300.00			300.00	
5.12	ประเก็นยาง dia 4"	1 ตัว	35.00	35.00			35.00	
5.13	ประเก็นยาง dia 3"	12 ตัว	30.00	360.00			360.00	
5.14	น๊อตยึดหน้างาน	56 ตัว	30.00	1,680.00			1,680.00	
	6. งานตบแต่ง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57 ตร.ม.	55.00	3,135.00	100.00	5,700.00	8,835.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	57 ตร.ม.	35.00	1,995.00	34.00	1,938.00	3,933.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	5 ตร.ม.	45.00	225.00	38.00	190.00	415.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	95 ตร.ม.	115.00	10,925.00	40.00	3,800.00	14,725.00	
	8. งานอื่นๆ							
8.1	บันไดคอนกรีตยาว 3.50 ม.	1 ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
8.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00			720.00	
8.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	5 แผ่น	210.00	1,050.00		1,500.00	2,550.00	
8.4	ตะแกรงมุ้งลวดคอนกรีต 6x6 นิ้ว	2 แผ่น	70.00	140.00			140.00	
8.5	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 จุด	270.00	810.00			810.00	
8.6	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	340.00	340.00			340.00	
8.7	กุญแจล็อกสายยู	1 ชุด	280.00	280.00		-	280.00	
	9. เสาค้ำ							
9.1	เสาค้ำ คอ. รูปสี่เหลี่ยมคั่น ขนาด [/] 0.20 x 0.20 ม. ยาว 6.00 ม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 3.2 ตัน/คั่น	57 คั่น	1,250.00	71,250.00	394.00	22,458.00	93,708.00	
9.2	สกัดหัวเสาค้ำ คอ.	57 คั่น		0.00	180.00	10,260.00	10,260.00	
	รวมเงิน			419,015.45		146,308.00	565,323.45	
	คิดเป็นเงินค่างาน						565,300.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	หอดึงสูง ขนาดจุ 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)	รายการเลขที่	14.00
สถานที่ก่อสร้าง....	บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	3111030
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560	เมื่อวันที่	22 มกราคม 2561

หา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1. งานดิน						
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	35 ลบ.ม.	-	-	148.00	5,180.00	5,180.00
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	3.5 ลบ.ม.	651.87	2,281.55	91.00	318.50	2,600.05
	2. งานแบบหล่อ						
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	243 ตร.ม.	502.00	121,986.00	154.00	37,422.00	159,408.00
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia.4" x 4.00 ม. (50%)	575 ต้น	45.00	25,875.00	-	-	25,875.00
2.3	ตะปู	61 กก.	37.38	2,280.18	-	-	2,280.18
	3. งานคอนกรีต						
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.5 ลบ.ม.	1,682.00	841.00	398.00	199.00	1,040.00
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	21 ลบ.ม.	2,196.00	46,116.00	520.00	10,920.00	57,036.00
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	9.5 ลบ.ม.	2,289.00	21,745.50	520.00	4,940.00	26,685.50
	4. งานเหล็ก						
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65 กก.	20.25	1,316.25	4.10	266.50	1,582.75
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.44 กก./เส้น)	1,042 กก.	19.26	20,068.92	4.10	4,272.20	24,341.12
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	825 กก.	21.20	17,490.00	3.30	2,722.50	20,212.50
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	470 กก.	21.18	9,954.60	3.30	1,551.00	11,505.60
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia. 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2,620 กก.	20.47	53,631.40	2.90	7,598.00	61,229.40
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	150 กก.	27.57	4,135.50	-	-	4,135.50
	5. งานท่อและอุปกรณ์						
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 4"	3 ท่อน	2,712.00	8,136.00	1,500.00	4,500.00	12,636.00
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3"	6 ท่อน	1,862.00	11,172.00	1,050.00	6,300.00	17,472.00
5.3	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	12 อัน	420.00	5,040.00			5,040.00
5.4	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	26 อัน	360.00	9,360.00			9,360.00
5.5	ประเก็นยาง dia 4"	9 ตัว	35.00	315.00			315.00
5.6	ประเก็นยาง dia 3"	22 ตัว	30.00	660.00			660.00
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด)	1 ตัว	2,400.00	2,400.00			2,400.00
5.8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด)	2 ตัว	2,100.00	4,200.00			4,200.00
5.9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2 ตัว	1,850.00	3,700.00		13,400.00	17,100.00

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	หอดังสูง ขนาดอุ 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)	รายการเลขที่	14.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	3111030
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560	เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561		

หน้า

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวมยอดยกไป			372,704.90		99,589.70	472,294.60
	รวมยอดยกมา			372,704.90		99,589.70	472,294.60
5.10	ซื้อ โล้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,550.00	6,200.00			6,200.00
5.11	น๊อตยึดหน้างาน	160 ตัว	30.00	4,800.00			4,800.00
5.12	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,860.00	1,860.00			1,860.00
5.13	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงม	1 ชุด	6,720.00	6,720.00			6,720.00
5.14	ซื้อ โล้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,400.00	1,400.00			1,400.00
5.15	ซื้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4" x 3"	1 ตัว	238.00	238.00			238.00
5.16	เหล็กยึดท่อ	24 ชุด	140.00	3,360.00			3,360.00
5.17	น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	72 ตัว	30.00	2,160.00			2,160.00
5.18	เทปพันเกลียว	24 ม้วน	30.00	720.00			720.00
5.19	ท่อผ่านผนัง dia. 4"	1 จุด	340.00	340.00			340.00
5.20	ท่อผ่านผนัง dia. 3"	3 จุด	270.00	810.00			810.00
	6. งานปูน้ฉาบ, ตบแต่ง						
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	214 ตร.ม.	55.00	11,770.00	115.00	24,610.00	36,380.00
	7. งานทาสี						
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	214 ตร.ม.	35.00	7,490.00	34.00	7,276.00	14,766.00
7.2	ทาสีน้ำมัน	28 ตร.ม.	45.00	1,260.00	38.00	1,064.00	2,324.00
7.3	ทาสีเมนต์เบส	64 ตร.ม.	115.00	7,360.00	40.00	2,560.00	9,920.00
	8. งานอื่นๆ						
8.1	บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก	1 ชุด	20,900.00	20,900.00	3,960.00	3,960.00	24,860.00
8.2	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00
8.3	เสาต่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00
8.4	บันไดคอนกรีตนิยยาว 3.00 ม.	1 ชุด	3,900.00	3,900.00	-	-	3,900.00
8.5	ตะแกรงมุ้งลวดคอนกรีตนิย ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7 แผ่น	70.00	490.00	-	1,600.00	2,090.00
8.6	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.43 ม.	3 แผ่น	210.00	630.00	-	-	630.00
8.7	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1 ชุด	650.00	650.00	-	-	650.00

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ท่อถังสูง ขนาดจุ 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)	รายการเลขที่	14.00
สถานที่ก่อสร้าง....	บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	3111030
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวมยอดยกไป			467,462.90		143,969.70	611,432.60
	รวมยอดยกมา			467,462.90		143,969.70	611,432.60
9.1	เสาเข็ม คอ. รูปสี่เหลี่ยมคั่น ขนาด [/] 0.26 x 0.26 ม. ยาว 12 ม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ต้น	8 ต้น	4,450.00	35,600.00	890.00	7,120.00	42,720.00
9.2	สกัดหัวเสาเข็ม คอ.	8 ต้น		0.00	250.00	2,000.00	2,000.00
	รวมเงิน			503,062.90		153,089.70	656,152.60
	คิดเป็นเงินทำงาน						656,100.00

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณ

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	รายการเลขที่	15.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีร์รัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่ อบต.กะเปา 1/61	
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีร์รัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	ม.
	1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังระบบกรองน้ำผิวดิน							
1.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 6"	0.00 ท่อน	5,058.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3"	1.00 ท่อน	2,007.00	2,007.00	150.00	150.00	2,157.00	6.00
1.3	ท่อ HDPE ขนาด 90 มม. PN 6	350 ม.	109.44	38,304.00	50.00	17,500.00	55,804.00	350.00
1.4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 3"	0 ท่อน	321.87	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
1.5	สแตกเอ็น dia 3"	2 ตัว	245.00	490.00			490.00	
1.6	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	2 อัน	360.00	720.00			720.00	
1.7	ประเก็นยาง dia 3"	2 แผ่น	30.00	60.00			60.00	
1.8	น็อตยึดหน้างาน	16 ตัว	30.00	480.00			480.00	
	2. การเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อคูคไปยังเครื่องสูบน้ำ							
2.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3"	0.40 ท่อน	2,007.00	802.80	900.00	360.00	1,162.80	2.40
2.2	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	1,330.00	2,660.00	}		2,660.00	
2.3	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,400.00	2,800.00			2,800.00	
2.4	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	4 อัน	360.00	1,440.00		1,000.00	2,440.00	
2.5	ประเก็นยาง dia 3"	4 ตัว	30.00	120.00			120.00	
2.6	น็อตยึดหน้างาน	32 ตัว	30.00	960.00			960.00	
2.7	เสา คสล.รับท่อรูปตัว T ขนาด 0.15 x 0.15 ม. ยาว 3.00 - 6.00 ม.	0 ช่วง	3,650.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
2.8	อุปกรณ์ต่อท่ออื่นๆ	1 รายการ	2,542.19	2,542.19			2,542.19	
	รวมเงิน			53,385.99		19,010.00	72,395.99	
	คิดเป็นเงินค่างาน						72,300.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	รายการเลขที่	16.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	อบค.กะเปา 1/61
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 6"	0 ท่อน	1,266.36	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 4"	250 ท่อน	521.40	130,350.00	120.00	30,000.00	160,350.00	1,000.00
3	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 3"	0 ท่อน	321.87	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้นคุณภาพ 8.5 dia 2"	375 ท่อน	146.26	54,847.50	90.00	33,750.00	88,597.50	1,500.00
5	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC. ขนาด 1,000 กรัม	14.38 กระป๋อง	420.00	6,037.99		0.00	6,037.99	
6	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ข้องอ, รัคแยก, สามท	1 รายการ	9,259.88	9,259.88		0.00	9,259.88	
7	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 6"+ข้อต่อ	2 ท่อน	5,085.00	10,170.00	276.00	552.00	10,722.00	
8	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 5"+ข้อต่อ	0 ท่อน	4,223.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
9	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 4"+ข้อต่อ	0 ท่อน	2,949.00	0.00	192.00	0.00	0.00	
10	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3"+ข้อต่อ	0 ท่อน	2,007.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
11	ท่อเหล็กอบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2"+ข้อต่อ	0 ท่อน	1,213.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
12	คันลวดถนนลาดยาง	12 ม.	1,639.50	19,674.00	1,750.00	21,000.00	40,674.00	
13	ประตุน้ำทองเหลือง dia 4" พร้อมบ่อครอบ	2 ชุด	6,661.00	13,322.00	800.00	1,600.00	14,922.00	
14	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	4,167.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
15	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2" พร้อมบ่อครอบ	2 ชุด	1,826.00	3,652.00	400.00	800.00	4,452.00	
16	เทพื้นเกลียว	16 ม้วน	30.00	480.00	-	-	480.00	
17	ก๊อมน้ำดับเพลิงแบบหัวแคะ ขนาด 3"-4"	0 ชุด	12,814.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
18	ประตุน้ำระบายอากาศ ขนาด 1/2"	0 ชุด	1,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
19	ประตุน้ำระบายอากาศ ขนาด 1/2" พร้อมบ่อครอบ	0 ชุด	2,952.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
20	ประตุน้ำระบายตะกอน 3"-4" พร้อมบ่อครอบ	1 ชุด	16,162.00	16,162.00	1,600.00	1,600.00	17,762.00	
21	เสาขสล.รับท่อจ่ายน้ำประปา	0 ช่วง	7,127.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	
22	ซ่อมแซมส่วนที่รื้อถอน	0 เมตร	185.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
23	ค่าทดสอบสูบน้ำ ล้างทำความสะอาดท่อ	2,500 เมตร	-	-	5.00	12,500.00	12,500.00	
24	หลักบอกแนวท่อประปา	10 หลัก	360.00	3,600.00	40.00	400.00	4,000.00	
	รวมเงิน			267,555.37		102,202.00	369,757.37	
	คิดเป็นเงินทำงาน						369,700.00	

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุม	รายการเลขที่	17.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	รายการฯเฉพาะแห่ง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำดิบ แบบหอยโข่ง ติดตั้งในโรงสูบน้ำดิบ							
	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW.) สูบปริมาณน้ำได้ 10 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง 32 ม.	2 เครื่อง	15,800.00	31,600.00	-	-	31,600.00	
	รวมเงิน (1)			31,600.00		0.00	31,600.00	
	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	-	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
	ผู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW.)	2 ตัว	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
4	แท่นเหล็กรองเครื่องสูบน้ำพร้อมยางแผ่น	2 รายการ	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
5	อุปกรณ์อื่นๆ	2 รายการ	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมเงิน (2+3+4+5)			19,500.00		4,400.00	23,900.00	
	รวมเงินทั้งหมด			51,100.00		4,400.00	55,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						55,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบพิวินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม	รายการเลขที่	18.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	เครื่องสูบน้ำดี แบบหอยโข่ง ติดตั้งในโรงสูบน้ำดี ได้ระบบกรองน้ำพิวิน							
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW.) สูบปริมาณน้ำได้ 20 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูง 23 ม.	2 เครื่อง	15,800.00	31,600.00	-	-	31,600.00	
	รวมเงิน (1)			31,600.00		0.00	31,600.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	-	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
3	คูควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW.) 1 เฟส (2.2 kW.)	2 คู	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
4	แท่นเหล็กกรองเครื่องสูบน้ำพร้อมยางแผ่น	2 รายการ	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
5	อุปกรณ์อื่นๆ	2 รายการ	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมเงิน (2+3+4+5)			19,500.00		4,400.00	23,900.00	
	รวมเงินทั้งหมด			51,100.00		4,400.00	55,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						55,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	จัดหาและติดตั้งระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	รายการเลขที่	19.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	รายการฯเฉพาะแห่ง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังผสมสารละลายคลอรีน	1 ถัง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1 ถัง	3,300.00	3,300.00			3,300.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
4	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือในน้ำ	1 ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
	รวมเงิน (1+2+3+4)			17,900.00		0.00	17,900.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	-	-	700.00	700.00	700.00	
6	ช่างตั้งถังผสมสารละลายคลอรีน	1 ตัว	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
7	อุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	รวมเงิน (5+6+7)			750.00		850.00	1,600.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			18,650.00		850.00	19,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างานทั้งหมด						19,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	เครื่องมือประจำการ/ประปา	รายการเลขที่	20.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่ รายการฯเฉพาะแห่ง		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560	เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561		

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจคอม้าขาเดียว ขนาด 24"	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเลื่อน ขนาด 10"	1 ตัว	460.00	460.00	-	-	460.00	
3	เลื่อยคัตเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 1 โหล ขนาด 12"	1 ชุด	410.00	410.00	-	-	410.00	
4	กิ๊บล็อกขนาด 10" ของไวส์กริป(vise clip) หรือเทียบเท่า	1 อัน	390.00	390.00	-	-	390.00	
5	ไขควงลองไฟ	1 อัน	60.00	60.00	-	-	60.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	120.00	120.00	-	-	120.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	120.00	120.00	-	-	120.00	
8	ค้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1 อัน	270.00	270.00	-	-	270.00	
9	คัลบเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม.ตัวคัลบทำด้วย โลหะไม่เป็นสนิม ชนิดมีสปริงรั้งกลับ	1 อัน	210.00	210.00	-	-	210.00	
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้ง ขนาด 46.5" x 16" x 34.5" (กว้าง x ยาว x สูง) แต่ละมิติ บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม. หรือ ตู้เหล็กบานเปิดตู้ ขนาด 45 x 90 x 180 ซม.	1 ตู้	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
11	คลีปแอมป์ วัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) หรือดิจิตอล วัดความต้านทาน กระแสไฟฟ้า - แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1 ตัว	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
	รวมเงิน			10,240.00		0.00	10,240.00	
	คิดเป็นเงิน						10,200.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	เครื่องมือตรวจวัด	รายการเลขที่	21.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
2	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1 ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเงิน			6,800.00		0.00	6,800.00	
	คิดเป็นเงิน						6,800.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกะเปา ประจำปีงบประมาณ 2561		
งานก่อสร้าง	การประปาแบบไฟฟ้าภายนอก	รายการเลขที่	23.00
สถานที่ก่อสร้าง....บ้านกะเปา หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ 293/2560		เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561	

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ก.ระบบไฟฟ้าภายนอก(การไฟฟ้าดำเนินการ)							
	ขยายเขตแรงต่ำ							
	[] ปีกเสา คอร. ยาว....8.00...ม. (8, 9 ม.)	0 ต้น	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	จำนวน....00....ต้น							
	[] พาดสาย ยาว...00....ม.	0 ม.	380.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2	ขขยายเขตแรงสูง							
	[/] ปีกเสา คอร. ยาว...12.00..ม.(12, 14 ม.)	0 ต้น	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
	จำนวน...0.....ต้น							
	รวมเป็นระยะทางทั้งหมด.....0...ม.	0 ม.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	[] ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 30 KVA.	0 ชุด	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	[] ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 50 KVA.	0 ชุด	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	[] ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 100 KVA.	0 ชุด	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	[] มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 220 โวลท์	0 ชุด	3,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	1 รายการ	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมต่างๆ	1 รายการ	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	ค่าตรวจสอบ	1 รายการ	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	1 รายการ	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน			7,500.00		0.00	7,500.00	7,000.00
	คิดเป็นเงิน						7,500.00	7,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา