



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการบุกเบิกถนนซอย๓๐/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลกะเปา

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูล
รายจ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงิน
งบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจ
ดูได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อ
จัดจ้างในงานก่อสร้าง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปรารธนา จันทร์พฤษ))

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง




กลุ่มงาน งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนซอย ๓๐/๑ หมู่ที่ ๘
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ บ้านฉลาด ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คำนวณราคากลางโดย นายญาณศักดิ์ สมภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ราคากลาง ๕๑๔,๐๐๐.๐๐.- (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างภายใน ๖๐ วัน
กำหนด ๑ งวดงาน
บัญชีประมาณราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
ปริมาณงาน/รายละเอียดโครงการ

โครงการบุกเบิกถนนซอย ๓๐/๑ หมู่ที่ ๘ พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๘ บ้านฉลาด ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินการดังนี้

๑. ทำการกรุยทางลาดป่าพร้อมขึ้นรูปคันทาง เกรดเกลี่ยบดทับเรียบให้ได้ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร
 ๒. ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ มอก. พร้อมยาแนวรอยต่อด้วยปูนทราย ดังนี้
 - ๒.๑ ขนาด dia ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ แห่ง ๗ ละ ๗ ท่อน
 - ๒.๒ ขนาด dia ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร ๒ แถวจำนวน ๑ แห่ง ๗ ละ ๓๐ ท่อน
 ๓. ทำการลงดินลูกรังพื้นที่ทางให้ได้ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาณดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นตลอดทั้งสาย
 ๔. ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ชุด และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปากำหนด
- ตั้งงบประมาณไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ที่ ๓๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

นางสาววาสนา ศรีศิริรินทร์	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการฯ
นายทินกฤต วันเพ็ญ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
นายญาณศักดิ์ สมภักดี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
	(นางสาววาสนา ศรีศิริรินทร์)	
(ลงชื่อ)	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
		
	(นายทินกฤต วันเพ็ญ)	
(ลงชื่อ)	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
		
	(นายญาณศักดิ์ สมภักดี)	
	ผู้อำนวยการกองช่าง	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


แผน/งาน
โครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย
คำนวณราคาเมื่อ



งานทาง
โครงการบุกเบิกถนนซอย 30/1 หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 8 บ้านตลาด ตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายญาณศักดิ์ สมภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	6,600.00	3.63	23,958.00	1.3607	4.94	32,599.65
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับลูกรัง หนา 10 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.1 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก ดินลูกรัง (แน่น)	ลบ.ม.	1,120.00	219.28	245,593.60	1.3607	298.37	334,179.21
	2.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานพื้นทางหินคลุก (แน่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานโครงสร้าง							
	4.1 งานท่อกลม คสล. ชั้น 3 มอก. Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2 งานท่อกลม คสล. ชั้น 3 มอก. Ø 0.60 ม.	ม.	21.00	1,113.71	23,388.01	1.3607	1,515.43	31,824.06
	4.3 งานท่อกลม คสล. ชั้น 3 มอก. Ø 0.80 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.4 งานท่อกลม คสล. ชั้น 3 มอก. Ø 1.00 ม.	ม.	30.00	2,832.09	84,962.55	1.3607	3,853.62	115,608.54
	4.5 งานท่อกลม คสล. ชั้น 3 มอก. Ø 1.20 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว	ชุด	1.00	-	-	-	-	-
	5.2 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร	ชุด	1.00	-	-	-	-	-
					377,902.16		TOTAL	514,211.46

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 514,211.46
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 คิดเป็นค่างานทั้งสิ้น = 514,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่ 4,400.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา 116.86 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายทินกฤต วันเพ็ญ)
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสาววาสนา ศรีศิริพันธ์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายญาณศักดิ์ สมภักดี)